

INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



Concurso No. GMJ 020 C-OP/2019

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN PRIVADA GPE. VICTORIA DE CALLE GPE. VICTORIA A CERRADA. LOCALIDAD SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, JALISCO.

Lugar: PRIVADA GPE. VICTORIA

Ciudad: JOCOTEPEC, JALISCO

Inicio Obra: 03-oct-2019

Fin Obra: 30-oct-2019

Duración: 28 días naturales

Fecha: 2019/10/02

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA GPE VICTORIA				
A01	PRELIMINARES				
	TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.	ML	119.00	\$8.80	\$1,047.20
	Total: PRELIMINARES				\$1,047.20
A02	EXCAVACIONES				
	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION.; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M3	87.71	\$96.22	\$8,439.46
	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	83.30	\$11.72	\$976.28
	Total: EXCAVACIONES				\$9,415.74
A03	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES				
	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION.	M2	83.30	\$78.24	\$6,517.39
	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	ML	119.00	\$156.42	\$18,613.98
	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DEL LUGAR COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M3	62.72	\$198.00	\$12,418.56
	Total: CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES				\$37,549.93
A04	INSTALACION DE TUBERIA				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	119.00	\$151.66	\$18,047.54
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	6.00	\$1,112.41	\$6,674.46
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3" INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$3,314.44	\$3,314.44

REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS MENDOZA CEJA

INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



Concurso No. GMJ 020 C-OP/2019

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN PRIVADA GPE. VICTORIA DE CALLE GPE. VICTORIA A CERRADA. LOCALIDAD SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, JALISCO.

Lugar: PRIVADA GPE. VICTORIA

Ciudad: JOCOTEPEC, JALISCO

Inicio Obra: 03-oct-2019

Fin Obra: 30-oct-2019

Duración: 28 días naturales

Fecha: 2019/10/02

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 130 X 90X97 CM (MEDIDAS INTERIORES) INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$6,106.09	\$6,106.09
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FOF PARA CAJA DE VALVULAS INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$2,192.36	\$2,192.36
	Total: INSTALACION DE TUBERIA				\$36,334.89
A05	COMPLEMENTARIOS				
	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE UTILIZANDO RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON ROTOMARTILLO. INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M2	6.00	\$57.21	\$343.26
	EMPEDRADO C/PIEDRA BRAZA Y MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP 1:4, SUB- BASE CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADA AL 90 % INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	6.00	\$474.01	\$2,844.06
	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	238.00	\$12.32	\$2,932.16
	Total: COMPLEMENTARIOS				\$6,119.48
	Total: LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA GPE VICTORIA				\$90,467.24
	Total del Presupuesto sin IVA:				\$90,467.24
I.V.A 16.00 %					\$14,474.76
	Total del Presupuesto:				\$104,942.00

REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS MENDOZA CEJA