

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO


Documento: 1
 Concurso N°:
 Fecha: 29/sep/2019
 Página: 1 de 2

Obra: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE OTOÑO ENTRE CALLES NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		\$0.00
				PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS
				CON LETRA	CON NUMERO	
P-1	PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	m2	131.00	SIETE PESOS 72/100 MXN	\$7.72	\$1,011.32
						IMPORTE DE PRELIMINARES \$1,011.32
P-2	EXCAVACIONES					
2	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION.; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVICION	m3	110.88	CIEN PESOS 99/100 MXN	\$100.99	\$11,197.77
3	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	m2	91.70	ONCE PESOS 78/100 MXN	\$11.78	\$1,080.23
						IMPORTE DE EXCAVACIONES \$12,278.00
P-3	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES					
4	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	m2	91.70	SETENTA Y SIETE PESOS 52/100 MXN	\$77.52	\$7,108.58
5	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	m	131.00	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 19/100 MXN	\$243.19	\$31,857.89
6	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	m3	55.86	SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 29/100 MXN	\$688.29	\$38,447.88
						IMPORTE DE CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES \$77,414.35
P-4	INSTALACION DE TUBERIA					

Concursante: AV ATELIER DE ARQUITECTURA SA DE CV	 Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	\$90,703.67
		Importe Acumulado :	\$90,703.67




	H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO	Documento: 1
		Concurso N°: Fecha: 29/sep/2019 Página: 2 de 2

Obra: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE OTOÑO ENTRE CALLES NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		\$90,703.67	
				PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS	
				CON LETRA	CON NUMERO		
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 10" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	m	131.00	TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 93/100 MXN	\$329.93	\$43,220.83	
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	pza	18.00	UN MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 73/100 MXN	\$1,315.73	\$23,683.14	
9	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=180 CM INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	pza	1.00	SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 MXN	\$7,036.38	\$7,036.38	
10	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE ROMPER, CONECTAR, Y REZANAR ASI COMO MODIFICAR MEDIAS CAÑAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	pza	2.00	UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 24/100 MXN	\$1,153.24	\$2,306.48	
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA						\$76,246.83	
P-5	COMPLEMENTARIOS						
11	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	m2	262.00	SIETE PESOS 37/100 MXN	\$7.37	\$1,930.94	
IMPORTE DE COMPLEMENTARIOS						\$1,930.94	
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO						\$168,881.44	
IVA(16%)						\$27,021.03	
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA						\$195,902.47	

(* CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 47/100 MXN *)

Concursante: AV ATELIER DE ARQUITECTURA SA DE CV	 Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	\$78,177.77
		Importe Acumulado :	\$168,881.44



Obra: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE OTOÑO ENTRE CALLES NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA.

PROGRAMA DE MONTOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	DEL	21/10/2019	01/11/2019	16/11/2019	01/12/2019	Total
		AL	31/10/2019	15/11/2019	30/11/2019	15/12/2019	
PRELIMINARES							
1	TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA		131.000000				131.00
			\$1,011.32				\$1,011.32
			100.00%				100.00%
EXCAVACIONES							
2	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION.; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVICION		59.640000	51.240000			110.88
			\$6,023.04	\$5,174.73			\$11,197.77
			53.79%	46.21%			100.00%
3	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA		39.850000	51.850000			91.70
			\$469.43	\$610.80			\$1,080.23
			43.46%	56.54%			100.00%
CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES							
4	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION		73.360000	18.340000			91.70
			\$5,686.87	\$1,421.71			\$7,108.58
			80.00%	20.00%			100.00%
5	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION			131.000000	0.000000		131.00
				\$31,857.89	\$0.00		\$31,857.89
			100.00%	0.00%			100.00%
6	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION			9.300000	31.000000	15.560000	55.86
				\$6,401.10	\$21,336.99	\$10,709.79	\$38,447.88
			16.65%	55.50%	27.86%		100.00%
INSTALACION DE TUBERIA							
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 10" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA		13.100000	117.900000			131.00
			\$4,322.08	\$38,898.75			\$43,220.83
			10.00%	90.00%			100.00%
			Importe en esta hoja	\$17,512.74	\$84,364.98	\$21,336.99	\$10,709.79
			Acumulado hasta esta hoja	\$17,512.74	\$84,364.98	\$21,336.99	\$10,709.79

Concursante: AV ATELIER DE ARQUITECTURA SA DE CV

Firma Representante Legal

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


Obra: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE OTOÑO ENTRE CALLES NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA.

PROGRAMA DE MONTOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	DEL	21/10/2019	01/11/2019	16/11/2019	01/12/2019	Total
		AL	31/10/2019	15/11/2019	30/11/2019	15/12/2019	
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA			7.140000	10.200000	0.660000	18.00
				\$9,394.31	\$13,420.45	\$868.38	\$23,683.14
				39.67%	56.67%	3.67%	100.00%
9	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=180 CM INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA				0.200000	0.800000	1.00
					\$1,407.28	\$5,629.10	\$7,036.38
					20.00%	80.00%	100.00%
10	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE ROMPER, CONECTAR, Y REZANAR ASI COMO MODIFICAR MEDIAS CAÑAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA					2.000000	2.00
						\$2,306.48	\$2,306.48
						100.00%	100.00%
COMPLEMENTARIOS							
11	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA					262.000000	262.00
						\$1,930.94	\$1,930.94
						100.00%	100.00%
	Importe del reporte	\$17,512.74	\$93,759.29	\$36,164.72	\$21,444.69		
	Importes acumulados del reporte	\$17,512.74	\$111,272.03	\$147,436.75	\$168,881.44		
	Porcentaje del reporte	10.37%	55.52%	21.41%	12.70%		
	Porcentajes acumulados del reporte	10.37%	65.89%	87.30%	100.00%		

Importe en esta hoja \$0.00 \$9,394.31 \$14,827.73 \$10,734.90
 Acumulado hasta esta hoja \$17,512.74 \$93,759.29 \$36,164.72 \$21,444.69

Concursante: AV ATELIER DE ARQUITECTURA SA DE CV



Firma Representante Legal