

INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Concurso No. GMJ 021 C-OP/2019

Obra: CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO, EN PRIVADA GPE. VICTORIA DE CALLE GPE. VICTORIA A CERRADA. LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC JALISCO



Lugar: PRIVADA GPE. VICTORIA
Ciudad: JOCOTEPEC, JALISCO

Inicio Obra: 03-oct-2019
Fin Obra: 30-oct-2019

Duración: 28 días naturales
Fecha: 2019/10/02

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	RED DRENAJE SANITARIO PRIVADA ZARAGOZA				
A01	PRELIMINARES				
	TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	M2	105.00	\$8.80	\$924.00
	Total: PRELIMINARES				\$924.00
A02	EXCAVACIONES				
	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION.; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	92.61	\$96.22	\$8,910.93
	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	73.50	\$11.72	\$861.42
	Total: EXCAVACIONES				\$9,772.35
A03	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES				
	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M2	73.50	\$78.24	\$5,750.64
	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ML	105.00	\$276.37	\$29,018.85
	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DEL LUGAR COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	48.51	\$198.00	\$9,604.98
	Total: CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES				\$44,374.47
A04	INSTALACION DE TUBERIA				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 10" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	71.75	\$387.00	\$27,767.25
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 06" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	33.25	\$156.00	\$5,187.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	\$1,284.17	\$7,705.02

REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS MENDOZA CEJA

INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



Concurso No. GMJ 021 C-OP/2019

Obra: CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO, EN PRIVADA GPE. VICTORIA DE CALLE GPE. VICTORIA A CERRADA. LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC JALISCO

Lugar: PRIVADA GPE. VICTORIA

Inicio Obra: 03-oct-2019

Duración: 28 días naturales

Ciudad: JOCOTEPEC, JALISCO

Fin Obra: 30-oct-2019

Fecha: 2019/10/02

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=180 CM INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$6,252.87	\$6,252.87
	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE ROMPER, CONECTAR, Y REZANAR ASI COMO MODIFICAR MEDIAS CAÑAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$816.57	\$816.57
	Total: INSTALACION DE TUBERIA				\$47,728.71
A05	COMPLEMENTARIOS				
	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE UTILIZANDO RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON ROTOMARTILLO. INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M2	4.00	\$57.21	\$228.84
	EMPEDRADO C/PIEDRA BRAZA Y MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP 1:4, SUB- BASE CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADA AL 90 % INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	4.00	\$474.01	\$1,896.04
	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	210.00	\$12.32	\$2,587.20
	Total: COMPLEMENTARIOS				\$4,712.08
	Total: RED DRENAJE SANITARIO PRIVADA ZARAGOZA				\$107,511.61
	Total del Presupuesto sin IVA:				\$107,511.61
I.V.A 16.00 %					\$17,201.86
	Total del Presupuesto:				\$124,713.47

REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS MENDOZA CEJA

INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



Concurso No. GMJ 021 C-OP/2019

Duración: 28 días naturales

Fecha: 2019/10/02

Obra: CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO, EN PRIVADA GPE. VICTORIA DE CALLE GPE. VICTORIA A CERRADA. LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC JALISCO

Lugar: PRIVADA GPE. VICTORIA

Inicio Obra: 03-oct-2019

Ciudad: JOCOTEPEC, JALISCO

Fin Obra: 30-oct-2019

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Partida	Concepto	Importe
A	RED DRENAJE SANITARIO PRIVADA ZARAGOZA	
A01	PRELIMINARES	\$924.00
A02	EXCAVACIONES	\$9,772.35
A03	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES	\$44,374.47
A04	INSTALACION DE TUBERIA	\$47,728.71
A05	COMPLEMENTARIOS	\$4,712.08
	Total RED DRENAJE SANITARIO PRIVADA ZARAGOZA	\$107,511.61
	Total del Presupuesto:	\$107,511.61
	16% I.V.A.	\$17,201.86
		\$124,713.47

(* CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 47/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS MENDOZA CEJA