

6	373059	PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TMA 3/4", DE 12 CMS. DE ESPESOR, ACABADO RETICULAR, COLADO A CUADROS NO MAYORES DE 3.00 MTS, CON REFUERZO DE 1 VAR #3 @ 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERA,DESCIMBRA, JUNTAS FRIAS, VOLTEADOR, ACARREOS DE	320.00	M2	686.73	219,753.60
9	585014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO (ANGER) CON CAMPANA DE 6" (150 MM) DIAM., INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, PASOS POR CIMENTACION, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU C	9.00	ML	280.29	2,522.61
			Total Partida 003			314,223.71
	004	ESTRUCTURA				
10	310885	SUMINISTRO Y FABRICACION SARDINEL DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCION DE 20 X 30 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 30 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, MANO DE	150.00	ML	597.32	89,598.00
13	999004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE PTR PARA ESTRUCTURA DE CORRAL DE 2" x 2" CAL. 11 BLANCO. DE 1.32 MTS. ANCLADOS A SARDINEL.	52.00	PZA	446.84	23,235.68
14	999005	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO CON PERFILES ESTRUCTURALES EN AREA DE TECHUMBRE Y BARANDALES.INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	6,770.12	Kg	77.29	523,262.57
15	999006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE EN CORRALES de 1.45 x 0.92 MTS, CON PTR FORMADO CON 2 PTR HORIZONTALES DE 1 1/2" X 1 1/2", 4 PTR VERTICALES DE 1 1/2" X 1 1/2", Y FIJADA EN 2 POSTES DE PTR DE 2"x2" INCLUYE: BISAGRAS Y PASADOR. MEDIDA SEGUN	2.00	PZA	3,880.77	7,761.54
18	326054	SUMINISTRO DE LAMINA ZINTROALUM CM-100 C-24. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, CORTES, AJUSTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS TAPAJUNTAS Y ACARREO DE MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.	380.00	M2	252.79	96,060.20
19	326548	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE DE LAMINA ZINTRO CALIBRE 26. DE 457 MM. DE DESARROLLO PARA MULTYTECHO, CON ACABADO CON PINTURA DURETANO K-35 (PARA AMBIENTES CORROSIVOS), APLICADA SOBRE PRIMER EPOXICO-FENOLICO, INCLUYE.: TRASLAPES,ACCESORIOS PARA SU C	31.00	ML	337.58	10,464.98

21

Total Partida 004

750,382.97

006 ALBAÑILERIA

312224

20.98

ML

721.45

15,136.02

SUMINISTRO Y FABRICACION CASTILLO K2 DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, TMA 3/4" R.N CON DIMENSIONE DE 0.14 X 0.30 M. ARMADA CON ARMEX 15-30/4. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, VIBRADO, CRUCES DE ACERO CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, PRUEBAS, MATERIALES

25

Total Partida 006

15,136.02

007 ACABADOS

393238

153.00

M2

114.11

17,458.83

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE VELMAR DE COMEX O KEN-ENAMEL SHERWIN WILLIAMS, EN ESTRUCTURA A BASE DE COLUMNAS TUBULARES, PTR, Y/O POLINES MON-TEN, A DOS MANOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON CARDA

27

Total Partida 007

17,458.83

Total Frente 00

1,201,643.15

Total Obra A

1,201,643.15

Total

1,201,643.15

I.V.A.

%

16

192262.904

Total

1,393,906.05

ARQ. ADRIANA DEL REFUGIO DE LA TORRE MARTIN