



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS 2DA ETAPA EN CALLE MORELOS EN CHANTEPEC		RAMO 33	DICIEMBRE DE 2019
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC			
LOCALIDAD:	CHANTEPEC			
ESTADO:	JALISCO			

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

PRELIMINARES

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
1	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	M2	19.24	\$ 7.75	\$ 149.11

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ 149.11

EXCAVACIONES.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
2	AFINE DE SUPERFICIE PARA COLAR BANQUETA DE CONCRETO. INCLUYE: NIVELAR, APIZONAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	19.24	\$ 14.87	\$ 286.10

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ 286.10

BANQUETAS

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	19.24	\$ 152.86	\$ 2,941.61
4	FABRICACION DE LOZA DE CONC DE 10CM FC=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO O ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	M2	19.24	\$ 328.24	\$ 6,316.60

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ 9,258.21



COMPLEMENTARIOS

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
5	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	19.24	\$ 7.93	\$ 152.57

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ 152.57

SUMA \$ 9,845.99
IVA 16% \$ 1,575.36
0.5% PARA CONTRALORIA \$ 49.23
PRESUPUESTO TOTAL \$ 11,470.58

ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 58/100 M.N.

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

