



EMPRESA: COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV

OBRA: "REHABILITACIÓN DEL INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEPEC, JALISCO".

UBICACION: ZAPOTITAN DE HIDALGO, JOCOTEPEPEC, JALISCO

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
BS-01	<b>"REHABILITACIÓN DEL INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEPEC, JALISCO".</b>					
	<b>OBRAS DE DRENAJE</b>					
DR-01	Suministro y colocación de tubo de PVC de 4" de 1.5 m de longitud para subdren	pieza	15.00	\$ 1,480.40	UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 M.N.	\$ 22,206.00
	<b>Total de OBRAS DE DRENAJE</b>					<b>\$ 22,206.00</b>
	<b>** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N. **</b>					
01	<b>Pavimentos</b>					
BS-01	Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra terminada.	M3	100.00	\$ 4,702.13	CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 13/100 M.N.	\$ 470,213.00
BP-01	Bacheo profundo aislado. Reposición de las capas subyacentes a la carpeta asfáltica con material granular con calidad de base hidráulica, por unidad de obra terminada.	M3	70.00	\$ 788.57	SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.	\$ 55,199.90
BP-02	Bacheo profundo Aislado. Suministro, colocación y compactación de material para la Carpeta Asfáltica, incluye riego de liga y cemento asfáltico grado PG 70-22.	M3	28.00	\$ 4,174.56	CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.	\$ 116,887.68

*Eliseo Reynoso Chávez*  
 ELISEO REYNOSO CHÁVEZ



**COREGO**  
CONSTRUCCIONES



EMPRESA: COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV

OBRA: "REHABILITACIÓN DEL INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOT JALISCO".

UBICACION: ZAPOTITAN DE HIDALGO, JOCOTEPEC, JALISCO

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
RV-01	Renivelaciones locales en pavimentos asfálticos, por unidad de obra terminada.	M3	425.00	\$ 4,048.81	CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.	\$ 1'720,744.25
RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado	M2	17,929.00	\$ 49.56	CUARENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.	\$ 888,561.24
<b>Total de Pavimentos</b>						<b>\$ 3'251,606.07</b>
<b>** TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 07/100 M.N. **</b>						
<b>02</b>	<b>Señalamiento y Dispositivos de Seguridad</b>					
SH-01	Reposición de Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura termoplástica amarilla retroreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada.	ML	1,218.20	\$ 20.34	VEINTE PESOS 34/100 M.N.	\$ 24,778.19
SH-02	Reposición de Marcas M-3.1 Raya en la orilla derecha continua, con pintura termoplástica blanca retroreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada.	ML	6,251.42	\$ 20.34	VEINTE PESOS 34/100 M.N.	\$ 127,153.88
<b>Total de Señalamiento y Dispositivos de Seguridad</b>						<b>\$ 151,932.07</b>
<b>** CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. **</b>						
<b>Total de "REHABILITACIÓN DEL INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE</b>						<b>\$ 3'425,744.14</b>

  
ELISEO REYNOSO CHÁVEZ





EMPRESA: COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV

OBRA:"REHABILITACIÓN DEL INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOT JALISCO".

UBICACION: ZAPOTITAN DE HIDALGO, JOCOTEPEC, JALISCO

### Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	JOCOTEPEC, JALISCO".					
	** TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto					\$ 3'425,744.14
	** TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. **					
						IVA \$ 548,119.06
						Total \$ 3'973,863.20
	** TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. **					

  
ELISEO REYNOSO CHÁVEZ

