DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

DORIA Y SAMPIER
CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES

OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE 1RO DE MAYO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 05 DE FEBRERO EN LA AGENCIA DE LA LOMA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE 1RO DE MAYO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 05 DE FEBRERO EN LA AGENCIA DE LA LOMA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO					
	TRABAJOS PRELIMINARES					
1	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)	m2	67.90	$ 9.17	NUEVE PESOS 17/100 M.N.	$ 622.64
PAV005	Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	54.32	$ 78.74	SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.	$ 4,277.16
14	Cama de arena de 10 cm de espesor y 0.60 de ancho, para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	67.90	$ 52.82	CINCUENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.	$ 3,586.48
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES					**$ 8,486.28**
	TUBERIA					
TUBODI	Suministro y colocación de tubo de pvc s-25 de 10" incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	ml	97.00	$ 612.54	SEISCIENTOS DOCE PESOS 54/100 M.N.	$ 59,416.38
	Total de TUBERIA					**$ 59,416.38**
	RELLENOS					
15	Acostillado de tubería con material de banco (tepetate), adicionanado agua, compactado con equipo, en capas de 20 cm. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	23.77	$ 536.06	QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.	$ 12,742.15
16	Relleno con material producto de la excavación, compactado con bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	30.56	$ 204.94	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 94/100 M.N.	$ 6,262.97

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. IRMA MEDELLIN GOMEZ

DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

DORIA Y SAMPIER
CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES

OBRA:REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE 1RO DE MAYO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 05 DE FEBRERO EN LA AGENCIA DE LA LOMA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
ACA12	Carga mecánica y acarreo en camión 1 er. kilómetro, de material producto de excavación y/o demolición, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, medido en sección de proyecto.	m3	23.77	$ 81.04	OCHENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.	$ 1,926.32
	Total de RELLENOS					**$ 20,931.44**
	Pozo de visita					
POZO1.	Pozo de visita común, hasta una profundidad de -1.50 m. de profundidad interior, con tubo de pvc de 10". de diámetro, muros 28 cm. de BLOCK asentado con mezcla cemento arena 1:4, acabado común, con aplanado acabado pulido, sobre plantilla de mampostería, sin brocal, incluye: materiales, acarreos, excavación, mano de obra, equipo y herramienta.	pieza	1.00	$ 9,947.81	NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.	$ 9,947.81
BROCA	Suministro y colocación de brocal y tapa para pozo de visita de concreto de PEAD pesado, asentado con mortero cemento-arena 1:3. Incluye: colocación, acarreo, materiales, mano de obra y herramienta.	pieza	1.00	$ 1,915.93	UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 93/100 M.N.	$ 1,915.93
35	Conexión a pozo de visita existente, incluye: herramienta, materiales y mano de obra.	pieza	2.00	$ 804.56	OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 56/100 M.N.	$ 1,609.12
	Total de Pozo de visita					**$ 13,472.86**
	DESCARGAS DOMICILIARIAS					
PAV005	Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	23.57	$ 78.74	SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.	$ 1,855.90
DESC1(	Suministro y colocación de descarga domiciliaria de 6" de diámetro, incluye: herramienta, materiales y mano de obra.	pieza	19.00	$ 1,560.49	UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 49/100 M.N.	$ 29,649.31
16	Relleno con material producto de la excavación, compactado con bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	23.57	$ 204.94	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 94/100 M.N.	$ 4,830.44
	Total de DESCARGAS DOMICILIARIAS					**$ 36,335.65**

C. IRMA MEDELLIN GOMEZ

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

DORIA Y SAMPIER
CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES

OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE 1RO DE MAYO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 05 DE FEBRERO EN LA AGENCIA DE LA LOMA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	Total de REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE 1RO DE MAYO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 05 DE FEBRERO EN LA AGENCIA DE LA LOMA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO					$	138,642.61
	Subtotal de Presupuesto					$	138,642.61
						IVA $	22,182.82
						Total $	160,825.43

2021 GOBIERNO MUNICIPAL 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. IRMA MEDELLIN GOMEZ