



Descripción del proyecto: TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL), EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Fecha de propuesta: 13/jun./2023

Ubicación: CRUCERO A LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS , JOCOTEPEC, JALISCO,

Página: 1/3

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE LLENADO AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL					
1	TRAZO Y NIVELACION PARA EXCAVACION DE LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE LINEA DE AGUA	ML	423.00	13.50	5,710.50
2	EXCAVACION EN CEPA EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: TRASPALCO A UN LADO DE LA CEPA PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION; INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	194.06	140.29	27,224.68
3	EXCAVACION PARA EXTRACTURAS EN MATERIAL TIPO III, INCLUYE: ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION; INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	78.00	749.98	58,498.44
4	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA, INCLUYE: EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA.	M2	253.80	32.92	8,355.10
5	PLANTILLA DE 10 CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN	M2	253.80	102.91	26,118.56
6	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN	ML	423.00	214.16	90,589.68
7	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN.	M3	226.40	260.79	59,042.86
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	423.00	249.97	105,737.31
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA V.F. DE 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	2.00	3,813.83	7,627.66
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD DE Fo.Fo. DE 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	4.00	1,710.09	6,840.36
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA GIBault DE Fo.Fo. COMPLETA DE 3" INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, ETC	PZA	6.00	391.49	2,348.94
12	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA.	M2	924.10	13.51	12,484.59



DIRECCION DE

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



Descripción del proyecto: TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL), EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Fecha de propuesta: 13/jun./2023


Ubicación: CRUCERO A LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS , JOCOTEPEC, JALISCO,

Página: 2/3

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
COMPLEMENTO O TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DEPOSITO					
ALBAÑILERIA					
13	ELABORACION DE APLANADO EN MURO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	107.36	355.02	38,114.95
14	ELABORACION DE ZAVALETA O CHAFLAN EN INTERIOR DE CISTERNA DE 10 CMS, CON MORTERO CEMENTO A RENA DE RIO EN PROPORCION 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y ADITIVO PARA ADHERENCIA ENTRE FIRME ANTIGUO Y APLANADO	ML	45.00	204.98	9,224.10
15	CONSTRUCCION DE BOVEDA DE CUÑA CON TABIQUE 5.5X11X22 CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADO CON CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	97.60	605.02	59,049.95
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HORMIGON DE 10 CM PROMEDIO PARA NIVELACION DE ENTREPISO CON LECHADO CEMENTO-ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	97.60	419.69	40,961.74
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO DE BARRO DE 17X17 CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADA CON CEMENT-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	97.60	426.79	41,654.70
18	ENTRADA HOMBRE DE 0.70 X 0.70 MTS. SUMINISTRO E INSTALACION CON HERRERIA SEGUN DISEÑO CON ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", LAMINA LISA CAL 18 Y SOLERA 1" X 1/8"; INCLUYE: FORJADO DE PRETIL CON LADRILLO DE LAMA DE 30CMS. DE ALTO Y 18 CMS. DE ANCHO PARA SOPORTAR LA TAPA, SUMINISTROS, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	5,270.92	5,270.92
19	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	96.00	13.51	1,296.96
IMPORTE DE ALBAÑILERIA					195,573.32
IMPORTE DE COMPLEMENTO O TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DEPOSITO					195,573.32




 ING. ARMANDO SANTOS TORRES
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



Descripción del proyecto: TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL), EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Fecha de propuesta: 13/jun./2023

Ubicación: CRUCERO A LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS , JOCOTEPEC, JALISCO,

Página: 3/3

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	IMPORTE DE SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE LLENADO AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL				606,152.00
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO				606,152.00
	IVA (16.00%)				96,984.32
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO				703,136.32




ING. ARMANDO SANTOS TORRES
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO