

 Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: FAIS-RAMO33- CC-OP-CSS-026/2023	 Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE UN CARCAMO DE BOMBEO EN LA ZONA DEL MALECON, CERCA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POR CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON CALLE JOSE SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/12/2023 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 30/12/2023 PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 días naturales FECHA: 04/12/2023	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SERGIO CABRERA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL PERSONA FISICA ING. SERGIO CABRERA	
			DOCUMENTO E2



CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
	CONSTRUCCION DE UN CARCAMO DE BOMBEO EN LA ZONA DEL MALECON, CERCA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POR CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON CALLE JOSE SANTANA, EN LA CABECERA					\$2,740,241.03
A	CARCAMO DE BOMBEO					\$2,740,241.03
JOCO-001	TRAZO Y NIVELACION DE VIALIDADES CON EQUIPO TOPOGRAFICO (ESTACION TOTAL), ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS; INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, TODAS LAS VECES QUE SEA NECESARIOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	72.00	\$15.68	QUINCE PESOS 68/100 M.N.	\$1,128.96
JOCO-002	EXCAVACIÓN EN CAJON POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II O B, DE 0.00 A -6.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	540.00	\$178.79	CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N.	\$96,546.60
JOCO-003	AFINE Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 90% PROCTOR DE SU P.V.S.M. EN HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS INCLUYE: HERRAMIENTA, HUMEDAD ÓPTIMA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	72.00	\$161.64	CIENTO SESENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.	\$11,638.08
JOCO-004	BASE HIDRAULICA DE 100% PRODUCTO DE TRITURACION, ESPESOR DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% AASTHO MODIFICADA (CONFORME A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA S.C.T.) INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO PARA MEZCLADO DE MATERIALES, EXTENDIDO, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN Y DESPERDICIOS. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO Y LA NORMA S. C. T. N-CSV-CAR-4-02-004/03, I. Y J., DONDE SE REQUIERA POR ASI INDICARLO EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, P.U.O.T.	M3	28.80	\$961.14	NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.	\$27,680.83
JOCO-005	PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2. HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE; CIMBRADO, COLDADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	72.00	\$448.08	CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.	\$32,261.76
JOCO-006	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE Fy=4200, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	8,700.00	\$63.31	SESENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N.	\$550,797.00
JOCO-007	CIMBRA ACABADO COMUN EN LOSAS A BASE DE MADERA DE PINO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	480.00	\$348.36	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.	\$167,212.80
JOCO-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C= 250 KG/CM2, TMA= 3/4", R.N., EN ESTRUCTURA Y LOSAS, INCLUYE: MATERIALES, BOMBEO, VIBRADO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS DE RESISTENCIA, CURADO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	M3	72.00	\$4,824.23	CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 23/100 M.N.	\$347,344.56
JOCO-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS SERIE STRONG TRIFASICA DE 20 HP / 230 V.. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$367,281.87	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 87/100 M.N.	\$734,563.74
JOCO-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE INSUMOS PARA BOMBA SUMERGIBLE, INCLUYE: TUBERIA DE LOS DIAMETROS NECESARIOS E INSTALACION ELECTRICA PARA CONECCION DE LA BOMBA A LA SALIDA DEL CARCAMO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$196,916.55	CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 55/100 M.N.	\$393,833.10

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: FAIS-RAMO33- CC-OP-CSS-026/2023	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE UN CARCAMO DE BOMBEO EN LA ZONA DEL MALECON, CERCA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POR CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON CALLE JOSE SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/12/2023 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 30/12/2023 PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 días naturales FECHA: 04/12/2023	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SERGIO CABRERA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL PERSONA FISICA ING. SERGIO CABRERA	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
JOCO-011	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES A BANCO AUTORIZADO POR SEMADET, A UN KILOMETRO DE DISTANCIA, MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE EL COSTO DE LA REGALÍA POR LA RECEPCIÓN Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL, ABUNDAMIENTO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL ASI COMO LO SEÑALADO EN LA NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00 F. Y G.	M3	360.00	\$481.05	CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.	\$173,178.00
REJILLAI	REJILLA IRVING DE 3/16X1 1/4", INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	28.00	\$7,287.70	SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.	\$204,055.60

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: FAIS-RAMO33- CC-OP-CSS-026/2023	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE UN CARCAMO DE BOMBEO EN LA ZONA DEL MALECON, CERCA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POR CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON CALLE JOSE SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/12/2023 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 30/12/2023 PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 días naturales FECHA: 04/12/2023	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SERGIO CABRERA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL PERSONA FISICA ING. SERGIO CABRERA	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
RESUMEN DE PARTIDAS						
	CONSTRUCCION DE UN CARCAMO DE BOMBEO EN LA ZONA DEL MALECON, CERCA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POR CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON CALLE JOSE SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.					\$2,740,241.03
A	CARCAMO DE BOMBEO					\$2,740,241.03
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)				SUBTOTAL M. N.		\$2,740,241.03
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.				IVA M. N.		\$438.438.56
				TOTAL M. N.		\$3,178,679.59

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS