


	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: CSS-OP-24/2023	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA DE CHANTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 15/11/2023 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 13/03/2024 PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 días naturales FECHA: 10/11/2023	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: OCTAVA CUATRO VISTAS, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  REPRESENTANTE LEGAL C. JUAN PABLO ENRIQUEZ CASILLAS	
DOCUMENTO E2			

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
A	CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA DE CHANTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.					\$4,553,382.40
1	29 locales comerciales Excavacion para meter cisternas en material tipo "B" a cielo abierto por medios mecanicos o manuales a una profundidad de 0.00 a 3.00 metros, incluye: mano de obra, trazo, afine de fondo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m3	37.50	\$380.00	TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	\$14,250.00
2	Colado de plantilla de concreto 150 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.75 : 3.25 : 1.00 (cimento-arena-grava-agua) de 10 cm de espesor tamaño maximo del agregado 3/4", incluye: trazo, nivelacion, fabricacion de concreto en obra, acabado emparejado, materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	12.50	\$240.00	DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	\$3,000.00
3	Suministro y colocacion de cisterna prefabricada suplast 2.35 m de diametro x 2.90 m de altura +/- 3% de dilatacion de 10,000 litros de volumen de capacidad, incluye: materiales, mano de obra, flotador, tapa, accesorios para instalacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	2.00	\$18,300.00	DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$36,600.00
4	Construccion de muro de ladrillo adobon 6x14x28 cm colocado de sogá 14 cm de espesor, acabado comun asentado con mortero-arena en proporcion 1:3 para area de cisternas de 10,000 litros, incluye: materiales, mano de obra, trazo, nivelacion, andamios, acabado comun, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	60.00	\$367.00	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	\$22,020.00
5	Cimbrado y colado de castillo de seccion 15x20 cm de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cimento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4", reforzado con armex castillo electrosoldado 15x20-4 reforzado incluye: materiales, mano de obra, andamios, trazo, nivelacion, fabricacion de concreto en obra, acabado comun, descimbrado, herramienta y equipo menor	ml	24.00	\$283.61	DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.	\$6,806.64
6	Cimbrado y colado de dala de coronacion de seccion 15x20 cm de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cimento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4", reforzado con armex castillo electrosoldado 15x20-4 reforzado incluye: materiales, mano de obra, andamios, trazo, nivelacion, fabricacion de concreto en obra, acabado comun, descimbrado, herramienta y equipo menor	ml	20.00	\$256.18	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.	\$5,123.60
7	Relleno compactado al 95% con material producto de excavacion en capas de 20 cm de espesor con bailarina, incluye: incorporacion de agua necesaria, tendido de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m3	30.50	\$320.00	TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	\$12,000.00
8	Fabricacion y colocacion de boca de cisterna 0.90 x 0.90 m, marco y contra marco echo a base de angulo de acero de 1 1/2" x 1/4" y lamina antiderrapante calibre 12 incluye: materiales, mano de obra, trazo, cortes, soldadura, nivelacion, fondo anticorrosivo, detallado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	2.00	\$4,418.29	CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 29/100 M.N.	\$8,836.58
9	Cimbrado y colado de firme de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cimento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4", reforzado con doble malla electrosoldada 66-1010, incluye: materiales, mano de obra, andamios, trazo, nivelacion, fabricacion de concreto en obra, acabado escobillado, descimbrado, curado, herramienta y equipo menor	m2	40.58	\$270.01	DOSCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N.	\$2,856.71
10	Suministro y colocacion de bomba centrifuga Munich 110/220 V, potencia 1 HP, para bombear agua de cisternas, incluye: conexiones electricas, materiales, mano de obra, accesorios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	1.00	\$11,900.00	ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$11,900.00



	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: CSS-OP 024/2023	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA DE CHANTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 15/11/2023 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 13/03/2024 PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 días naturales FECHA: 10/11/2023	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: OCTAVA CUATRO VISTAS, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  REPRESENTANTE LEGAL: JUAN PABLO ENRIQUEZ CASILLAS	
			DOCUMENTO E2

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
11	Excavacion para cimentacion de locales en material tipo "B" a cielo abierto por medios mecanicos o manuales a una profundidad de 0.00 a 1.50 metros, incluye: mano de obra, trazo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m3	182.00	\$380.00	TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	\$69,160.00
12	Afine y compactacion para cimientio con material producto de excavacion con bailarina, incluye: incorporacion de agua necesaria, tendido de material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ml	379.16	\$98.00	NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	\$37,157.68
13	Construccion de cimentacion corrida 0.70 m x 1.50 m de altura en talud a base de muro piedra asentado con mortero-arena en proporcion 1:5 con una zapata a cada 11 m de seccion cuadrada 1.20x1.20 m x 0.20 m de espesor a cada 11 m de concreto fc= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4" reforzada con varilla corrugada del #3 a cada 20 cm en ambos sentidos con escuadras a 90° con anclaje al centro de columna de seccion 0.35x0.14 m x 4.50 m de altura reforzada con 4 varillas del #3 y estribos del #3 a cada 20 cm, incluye: cimbra muerta de columna y zapata hasta nivel de piso, materiales, mano de obra, trazo, nivelacion, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ml	379.16	\$554.00	QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	\$210,054.64
14	Cimbrado y colado de dala de desplante de seccion 15x20 cm de concreto fc= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4", reforzado con armex castillo electrosoldado 15x20-4 reforzado incluye: materiales, mano de obra, andamios, trazo, nivelacion, fabricacion de concreto en obra, acabado comun, descimbrado, herramienta y equipo menor	ml	274.76	\$256.18	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.	\$70,388.02
15	Construccion de muro de ladrillo adobon 6x14x28 cm colocado de sog a 14 cm de espesor, acabado comun asentado con mortero-arena en proporcion 1:3 para locales comerciales, incluye: materiales, mano de obra, trazo, nivelacion, andamios, acabado comun, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	1,094.64	\$367.00	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	\$401,732.88
16	Cimbrado y colado de dala de coronacion de seccion 15x20 cm de concreto fc= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4", reforzado con armex castillo electrosoldado 15x20-4 reforzado incluye: materiales, mano de obra, andamios, trazo, nivelacion, fabricacion de concreto en obra, acabado comun, descimbrado, herramienta y equipo menor	ml	379.16	\$256.18	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.	\$97,133.21
17	Cimbrado y colado de castillo de seccion 15x20 cm de concreto fc= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4", reforzado con armex castillo electrosoldado 15x20-4 reforzado incluye: materiales, mano de obra, andamios, trazo, nivelacion, fabricacion de concreto en obra, acabado comun, descimbrado, herramienta y equipo menor	ml	338.80	\$283.61	DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.	\$96,087.07
18	Suministro y colocacion de vigas IPS de acero de 4" 11.46 kg/m a cada 1.00 m en el lado corto para colocacion de boveduca como losa, incluye: materiales, mano de obra, trazo, cortes, soldadura, anclaje, fondo anticorrosivo, colocacion de andamios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m	524.00	\$363.81	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.	\$190,636.44
19	Suministro y colocacion de boveduca 100x20x10 cm y colado de capa de compresion 6 cm de espesor fc= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4" reforzada con malla electrosoldada 66-1010, incluye: materiales, mano de obra, andamios, acabado comun, vibrado, curado de concreto, herramienta, equipo menor y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	638.00	\$319.70	TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 70/100 M.N.	\$203,968.60




DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: CSS-OP-024/2023	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA DE CHANTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 15/11/2023 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 13/03/2024 PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 días naturales FECHA: 10/11/2023	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: OCTAVA CUATRO VISTAS, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  REPRESENTANTE LEGAL C. JUAN PABLO ENRIQUEZ CASILLAS	

DOCUMENTO
E2

CATÁLOGO DE CONCEPTOS


CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
20	Colado de hormigon de jalcreto en proporcion 1:5:2 (mortero-jal-arena) en losa de azotea con pendiente del 2% a 3 aguas, incluye: material, mano de obra, fabricacion de jalcreto en obra, nivelacion, acabado repellido, curado de jalcreto, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	638.00	\$296.99	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.	\$189,479.62
21	Construccion de pretil a base muro de ladrillo adobon 6x14x28 cm colocado de sogla 14 cm de espesor, acabado comun asentado con mortero-arena en proporcion 1:3, incluye: materiales, mano de obra, trazo, nivelacion, andamios, acabado comun, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	117.00	\$297.01	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.	\$34,750.17
22	Colocacion de ladrillo de azotea, aplicacion de lechada cemento-arena en proporcion 1:6 para asentar ladrillo de azotea, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	638.00	\$297.01	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.	\$189,492.38
23	Aplicacion en losa de azotea impermeabilizante acrilico fibratado con membrana de refuerzo, incluye: materiales, mano de obra, limpieza de superficie, sellado de grietas, aplicacion de primer, dos manos de impermeabilizante, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	638.00	\$79.01	SETENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.	\$50,408.38
24	Aplanados de muros a base de mortero-arena porporcion 1:4, incluye: materiales, mano de obra, nivelacion, construccion de boquillas en muros, colocacion de andamios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	2,189.28	\$394.94	TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.	\$864,634.24
25	Aplanados de bovedas a base de mortero-arena porporcion 1:4, incluye: materiales, mano de obra, nivelacion, construccion de boquillas en muros, colocacion de andamios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	638.00	\$394.94	TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.	\$251,971.72
26	Afine y compactacion para firmes en locales con material producto de excavacion con bailarina, incluye: incorporacion de agua necesaria, tendido de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	638.00	\$98.00	NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	\$62,524.00
27	Colado en locales de firme de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4", reforzado con malla electrosoldada 66-1010, incluye: materiales, mano de obra, andamios, trazo, nivelacion, fabricacion de concreto en obra, acabado escobillado, descimbrado, curado, herramienta y equipo menor	m2	638.00	\$270.01	DOSCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N.	\$172,266.38
28	Suministro y colocacion de tuberia de PVC sanitaria 8" para descarga a drenaje municipal, incluye: materiales, mano de obra, conexiones, excavacion de zanja, tendido de tuberia, prueba hidrostatica, relleno compactado con material producto de excavacion, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ml	122.00	\$190.00	CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	\$23,180.00
29	Suministro y colocacion de tuberia de PVC sanitaria 4" para descarga de wc y traja hacia linea principal, incluye: materiales, mano de obra, conexiones, excavacion de zanja, tendido de tuberia, prueba hidrostatica, relleno compactado con material producto de excavacion, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ml	156.60	\$98.00	NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	\$15,346.80
30	Construccion de registro sanitario de dimensiones 0.80x0.80x1.00 m a base de ladrillo adobon 6x14x28 colocado de sogla 14 cm de espesor, asentado y aplanado con mortero-arena 1:4, marco y contramarco de 1 1/2" x 3/16" y tapa de concreto de 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4" reforzado con varilla del #3 a cada 20 cm en ambos sentidos, incluye: materiales, mano de obra, excavacion, trazo, nivelacion, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	1	\$4,124.48	CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 48/100 M.N.	\$16,497.92
31	Suministro y colocacion de piso Navia gris 37x37 cm G236 en interior de locales comerciales, incluye: materiales, mano de obra, trazo, cortes, nivelacion, limpieza, junteo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	638.00	\$244.99	DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.	\$156,303.62



	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: CSS-O 024/2023	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA DE CHANTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 15/11/2023 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 13/03/2024 PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 días naturales FECHA: 10/11/2023	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: OCTAVA CUATRO VISTAS, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  REPRESENTANTE LEGAL C. JUAN PABLO ENRIQUEZ CASILLAS	
			DOCUMENTO E2

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
32	Colocacion de zoclo de piso Navia gris 37x37 cm G236 en interior de local comercial, incluye: materiales, mano de obra trazo, cortes, nivelacion, limpieza, junteo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ml	498.80	\$97.00	NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	\$48,383.60
33	Aplicación de pintura vinilica acrilica color blanco marca Casther linea Tonal a dos manos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	2,827.28	\$57.90	CINCUENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.	\$163,699.51
34	Suministro y colocacion de red hidraulica con tuberia de PVC hidraulico 1 1/2" cedula 40 , incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ml	156.60	\$180.00	CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	\$28,188.00
35	Suministro y colocacion de mueble de baño WC blanco marca Cato, incluye: ranuras, canalizaciones, tuberia hidraulica en CPVC 1/2", taza de baño, tanque, asiento de baño, accesorios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	29.00	\$2,100.00	DOS MIL CEN PESOS 00/100 M.N.	\$60,900.00
36	Suministro y colocacion de llave de chorro, incluye: ranuras, canalizaciones, tuberia hidraulica en CPVC 1/2", accesorios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	29.00	\$670.00	SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.	\$19,430.00
37	Suministro y colocacion de tinaco 1100 litros Suplast bicapa negro 1.08 m de diametro x 1.50 m de altura, incluye: suministro y colocacion de base para tinaco de 1.00 m de altura, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	14.00	\$3,900.00	TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$54,600.00
38	Suministro e instalacion de luminaria led tecnolite 4" de diametro 6 W 120/240 V color blanca, incluye: ranuras, canalizaciones con tuberia de PVC conduit 3/4", cable cal. 12 hacia centro de carga, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	87.00	\$780.00	SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	\$67,860.00
39	Suministro e instalacion de contacto duplex 2 polos, 3 modulos Estevez N1328 con tapadera, incluye: ranuras, canalizaciones con tuberia de PVC conduit 3/4", cable cal. 12 hacia centro de carga, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	58.00	\$780.00	SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	\$45,240.00
40	Suministro e instalacion de apagador sencillo con placa Estevez 250 V 10 A color blanco, incluye: ranuras, canalizaciones con tuberia de PVC conduit 3/4", cable cal. 12 hacia centro de carga, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	58.00	\$780.00	SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	\$45,240.00
41	Suministro e instalacion de centro de carga de 1 circuito para empotrar monofasico 50 A Bticino 120/240 V, incluye: suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 1 polo 20 amperes Bticino, ranuras, canalizaciones, conexion de cable alimentador, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	29.00	\$269.99	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.	\$7,829.71
42	Suministro y tendido subterraneo de linea de cable 2x1 calibre 6 de conexion CFE a centros de carga de locales de centro de carga, incluye: suministro e instalacion de acometida, base para de medidor, ranuras, canalizaciones, conexion de cable alimentador, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	29.00	\$121.02	CIENTO VEINTIUN PESOS 02/100 M.N.	\$25,970.89
43	Suministro e instalacion de acometida en locales comerciales con mufa roscada, tuberia de acero roscado de pared gruesa, base para medidor 4 terminales, reduccion bushing de 1 1/4" a 1/2" conector para tubo conduit 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	29.00	\$236.67	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.	\$6,863.43
44	Suministro y colocacion de puerta de tambor con triplay de 6 mm de espesor, incluye: bastidor, marco de madera, bisagras, accesorios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	29.00	\$2,100.00	DOS MIL CEN PESOS 00/100 M.N.	\$60,900.00



	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: CSS-C-024/2023	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA DE CHANTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 15/11/2023 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 13/03/2024 PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 días naturales FECHA: 10/11/2023	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: OCTAVA CUATRO VISTAS, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  REPRESENTANTE LEGAL C. JUAN PABLO ENRIQUEZ CASILLAS	
		DOCUMENTO E2	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
45	Suministro y colocacion de ventana de aluminio de seccion 0.30 m de alto x 0.90 m de ancho gama basica una hoja corrediza y un fijo acabado color blanco cristal 6 mm, incluye: herrajes, materiales, sello, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	29.00	\$2,100.00	DOS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.	\$60,900.00
46	Suministro y colocacion de cortina enrollable de lamas de lamina de acero galvanizado, panel ciego de 2.50 x 3.00 m acabado natural, apertura manual con cerradura de seguridad al suelo, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	29.00	\$11,407.24	ONCE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 24/100 M.N.	\$330,809.96
RESUMEN DE PARTIDAS						
CONSTRUCCION DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA DE CHANTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.						\$4,553,382.40
A	29 locales comerciales					\$4,553,382.40
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 58/100 M.N.				SUBTOTAL M. N.		\$4,553,382.40
				IVA M. N.		\$728,541.18
				TOTAL M. N.		\$5,281,923.58



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS