DORIA Y SAMPIER
CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES

Descripción del proyecto: "REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. ETAPA 3

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	"REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. ETAPA 3				
1	Demolición de adoquín por medios manuales en un espesor de hasta 10 cm incluye retiro producto de la demolición a una distancia de 50 m en carretilla	m2	516.00	54.21	27,972.36
2	Nivelación de terreno con tepetate de 5 cm de espesor compactado con maquinaria incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	516.00	49.98	25,789.68
3	Acarreo de cascajo en carretilla a 20.00-50.00 m de distancia horizontal 1a estación, de cascajo producto de la demolición. Incluye carga y descarga.	m3	103.20	238.90	24,654.48
4	Sustitución de red electrica incluye 15% de cable thw cal. 12, mca Indiana incluye: retiro de red existente, suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra y herramienta.	m	200.00	58.92	11,784.00
5	Registro eléctrico de 0.3 x 0.3 m. de medidas interiores y 0.4 m. de profundidad, a base de muros de tabique rojo, asentado con mezcla de cemento arena en proporción de 1:5, aplanado acabado rústico en interior, con tapa de concreto de 6 cms.de espesor, de concreto hecho en obra de F'c= 200 kg/cm2, a base de marco, Incluye: excavación, materiales, acarreos, desperdicios, limpieza, mano de obra y herramienta.	pza	4.00	1,528.58	6,114.32
6	Conexión a lampara existente inlcuye mano de obra y herramienta	pieza	6.00	789.22	4,735.32
9	Suministro y colocación de adoquín romano 22.5x25x8cm de alta resistencia para tráfico vehicular	m2	516.00	450.37	232,390.92
17	Limpieza gruesa de obra, incluye: acarreo a banco de obra, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	516.00	16.26	8,390.16
18	Carga mecánica y acarreo en camión 1 er. kilometro, de material producto de excavación y/o demolición, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, medido en seccion de proyecto.	m3	103.20	183.11	18,896.95
20	Retiro e instalación de bancas existentes incluye material, mano de obra y herramienta	pieza	20.00	591.97	11,839.40
21	Instalación de bancas existentes (nuevas) incluye material, mano de obra y herramienta	piezas	20.00	421.71	8,434.20
	IMPORTE DE "REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. ETAPA 3				**381,001.79**
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO				**381,001.79**

2021 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. ANDRÉS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DORIA Y SAMPIER
CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES

Descripción del proyecto: "REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. ETAPA 3

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	IVA (16.00%)				**60,960.29**
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO				**441,962.08**

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. ANDRÉS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL