



Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
UNICO					
PRELIMINARES					
PRE-001	Trazo y nivelación manual del área por construir para establecer ejes, bancos de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	43.47	10.70	465.13
PRE-002	Retiro de fuente de cantera por medios manuales.	pzas	3.00	560.54	1,681.62
PRE-003	Demolición de muros de 25cm de espesor; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	0.17	3,599.97	611.99
PRE-004	Demolición a mano de concreto armado, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos.	m3	0.13	4,332.26	563.19
PRE-005	Carga manual y acarreo en camión 5 km, del material producto de la excavación y demolición fuera de la obra; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	0.30	1,250.32	375.10
IMPORTE DE PRELIMINARES					3,697.03
ALBAÑILERIA					
ALB-001	Columna de 0.30x0.30 m de concreto f'c=200 kg/cm2 armada con 4 varillas 3/8" y estribos de alambren del n 2 @ 20 cm incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	1.85	740.58	1,370.07
ALB-002	Parrilla de 0.80x0.80 m con concreto f'c=200 kg/cm2 armada con varilla 3/8" @ 0.20 m incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pieza	1.00	1,528.58	1,528.58
ALB-003	Muro de block 11 x 14 x 28 cm, asentado con mortero-arena 1:3 de 0.00 a 3.00 m. de altura; Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	2.60	511.77	1,330.60
ALB-004	Losa de 15 cm de concreto f'c=200 kg/cm2 armada con varillas 3/8" @ 20 cm en ambos sentidos incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	0.31	917.22	284.34
ALB-005	Aplanado acabado apalillado, con mortero - arena 1:3; Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	3.96	241.64	956.89
ALB-006	Suministro y colocación de cantera, asentado con cemento adhesivo normal gris o similar; Incluye: cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m2	3.96	1,049.22	4,154.91
ALB-007	Suministro y colocación de Cruz Atrial de cantera, asentado con mortero-arena 1:3; Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pza	1.00	75,531.75	75,531.75
ALB-008	Forjado de escalón de concreto con peraltes de 15 cm y 35 cm de huella, colado con concreto F'c= 200 kg/cm2; Incluye: trazo, cimbrado, descimbrado, curado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.98	933.01	914.35



DIRECCION DE
 OBRAS PUBLICAS


 C. ANDRÉS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



Descripción del proyecto: Rehabilitación de área para la colocación de la Cruz Atrial en la explanada sur del templo del Señor del Monte, en la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco

Núm. Contrato: GMJ 034C-OP/2024

Inicio de obra: 02/sep./2024
Fin de obra: 20/sep./2024
Duración en días: 19
Página: 2/2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
ALB-009	Construcción de banquetta de 8 cm de espesor de concreto hecho en obra F'c= 150 kg/cm2, acabado escobillado y con volteador en todo el perímetro, con junta transversal a cada metro.	m2	4.26	387.73	1,651.73
ALB-010	Losa de concreto de 10 cm de espesor, acabado pulido, armada con varilla de 3/8" @ 20 cm. en ambos sentidos, concreto F'c=200kg/cm2, incluye: nivelación, vibrado y curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	3.84	689.95	2,649.41
IMPORTE DE ALBAÑILERIA					90,372.63
LIMPIEZA					
LIM-001	Limpieza grues durante y al final de la obra; Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m2	43.47	12.69	551.63
IMPORTE DE LIMPIEZA					551.63
IMPORTE DE UNICO					94,621.29
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO					94,621.29
IVA (16.00%)					15,139.41
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO					109,760.70




C. ANDRÉS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL