

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE FERNANDO SOJO DE LA CRUZ  ADMINISTRADOR GENERAL UNICO	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.					\$1,490,873.28
A	DELEGACION CHANTEPEC					\$1,490,873.28
A01	PRELIMINARES					\$5,435.34
DELEG-001	Trazo y nivelación para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	185.76	\$14.46 (* CATORCE PESOS 46/100 M.N. \$*)		2,686.09
DELEG-002	Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	185.76	\$14.80 (* CATORCE PESOS 80/100 M.N. \$*)		2,749.25
A02	CIMENTACIÓN					\$179,755.76
DELEG-003	Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -1.50 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	70.02	\$104.98 (* CIENTO CUATRO PESOS 98/100 \$ M.N. *)		7,350.70
DELEG-004	Cimiento de piedra braza, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	70.02	\$1,999.53 (* UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N. *)		140,007.09
DELEG-005	Excavación para zapatas, con máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -1.50 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	15.12	\$104.98 (* CIENTO CUATRO PESOS 98/100 \$ M.N. *)		1,587.30
DELEG-006	Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	10.08	\$75.43 (* SETENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N. *)		760.33
DELEG-007	Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	10.08	\$171.74 (* CIENTO SETENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. *)		1,731.14
DELEG-008	Zapata aislada de 0.90x0.90x0.20 m. peralte promedio, de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 4 a cada 0.2 m. en ambos sentidos y dado de 0.40x0.40 m. de altura, armado con 4 vars.# 4, y estribos # 3 @ 0.2 m. Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	7.00	\$4,045.60 (* CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. *)		28,319.20
A03	ALBAÑILERIA					\$735,902.70

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE FERNANDO SOJO DE LA CRUZ ADMINISTRADOR GENERAL UNICO	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-009	Anclaje de castillo de 0.40 x 0.40 x 0.60 m; armados con 4 vars. del # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm; de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2. Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, armado, cimbrado, colado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	36.00	\$275.73 (* DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N. *)	\$	9,926.28
DELEG-010	Cadena de desplante de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con armex 15x15-4, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	m	78.77	\$240.21 (* DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 21/100 M.N. *)	\$	18,921.34
DELEG-011	Impermeabilización para desplante de muros hasta de 15 cm. de ancho a base de capas de imperfest E alternadas con polietileno 800, incluye, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	78.77	\$71.62 (* SETENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. *)	\$	5,641.51
DELEG-012	Cadena de corona de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con armex 15x15-4, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta	m	78.77	\$240.21 (* DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 21/100 M.N. *)	\$	18,921.34
DELEG-013	Muro de 14 cm. de espesor de block de jalcreto 0.11x0.14x0.28 m, asentado con mezcla de cemento arena 1:5, acabado aparente, a plomo e hilo, Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	301.67	\$593.65 (* QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. *)	\$	179,086.40
DELEG-014	Castillos de 15x15 cm. armados con 4 vars. del # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm; de concreto hecho en obra de F'c= 150 kg/cm2. Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, armado, cimbrado, colado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	m	130.00	\$275.73 (* DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N. *)	\$	35,844.90
DELEG-015	Aplanado fino en muros de fachada, de 1.5 cm. de espesor, con mezcla cemento arena 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, renta, montaje y desmontaje de hamaca, mano de obra, equipo y herramienta	m2	603.34	\$150.45 (* CIENTO CINCUENTA PESOS 45/100 M.N. *)	\$	90,772.50

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE FERNANDO SOJO DE LA CRUZ ADMINISTRADOR GENERAL UNICO 	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-016	Boquilla de aplanado acabado repellido, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	13.35	\$134.90 (* CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)		1,800.92
DELEG-017	Piso de 10 cm acabado escobillado, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	168.00	\$371.23 (* TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 23/100 M.N. *)		62,366.64
DELEG-018	Losa de entripiso tipo nervada de 30 cms. de espesor de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado, armada según proyecto estructural con acero de Fy= 4,200 kg/cm2, del No. 3 y 4, en trabes intermedias y perimetrales, aligerada a base de caseton de poli estireno de 1.2 ton/m3, en medidas de 60x60 cms. y subdivisiones, de 25 cms., capa de compresión de 5 cms. de espesor armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, Incluye: cimbra y descimbra, acarreo, elevaciones, andamios, materiales, colado, vibrado, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	104.42	\$2,444.86 (* DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N. *)		255,292.28
DELEG-019	Enladrillado en azotea asentado con mezcla cemento arena en proporción 1:5, incluye: lechada, suministro de materiales, acarreo, elevación, mano de obra, equipo y herramienta	m2	95.60	\$351.93 (* TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 93/100 M.N. *)		33,644.51
DELEG-020	Chafan de 15 cm. de mezcla cemento-arena 1:5, incluye: materiales, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta	m	48.24	\$116.00 (* CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. *)		5,595.84
DELEG-021	Rampa para personas con discapacidad, 1.20x 4.30m de firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	5.16	\$371.23 (* TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 23/100 M.N. *)		1,915.55
DELEG-022	Base para tinaco de 1.1x1.1 y 10 cm. de espesor, de concreto aparente de F'c=150 kg/cm2, sobre muros de block de concreto aparente de 12 cm, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, con 4 castillos ahogados en las esquinas, Incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$1,238.87 (* UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N. *)		1,238.87

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE FERNANDO SOJO DE LA CRUZ ADMINISTRADOR GENERAL UNICO	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-023	Registro sanitario con mediadas interiores de 0.4 x 0.6 y 0.6 m. de profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	6.00	\$2,488.97 (* DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N. *)		14,933.82
A04	ESTRUCTURA					\$143,464.18
DELEG-024	Estructura metálica (vigas IPR ligeras) incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.	kg	2,245.57	\$51.64 (* CINCUENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. *)		115,961.23
DELEG-025	Columna metálicas a base de angulo de 4"x4", incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, armado, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	532.59	\$51.64 (* CINCUENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. *)		27,502.95
A05	ACABADOS					\$21,892.50
DELEG-026	Pintura vinilica en muros, fondo a dos manos, y pintura final a una mano, incluye aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	m2	250.00	\$87.57 (* OCHENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. *)		21,892.50
A06	PISOS Y AZULEJOS					\$141,749.61
DELEG-027	Vitropiso de 0.50x0.50m, incluye: suministro de materiales, acarreo, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	168.00	\$620.00 (* SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. *)		104,160.00
DELEG-028	Zoclo de vitropiso de 10 x 50cm; incluye: suministro de materiales, colocación, pegamento, mano de obra, equipo y herramienta.	m	104.20	\$157.53 (* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. *)		16,414.63
DELEG-029	Azulejo en muros Línea económica, asentada con pegazulejo y juntada con lechada de cemento blanco, Incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	46.16	\$458.73 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. *)		21,174.98
A07	HERRERÍA					\$53,134.04

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE FERNANDO SOJO DE LA CRUZ ADMINISTRADOR GENERAL UNICO	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-030	Puerta metálica de 1.00 m. de ancho por 2.1 m. de altura, con marco de Tubular P-150 Cal 18 y perfiles intermedios, contramarco de Tubular M-225 Cal 18, tablero de lámina 140 cal. 20, en la parte inferior y vanos para dos cristales (no incluidos) en la parte superior, Incluye: suministro de materiales, bisagras tubulares, Cerradura de sobreponer, colocación, cortes, soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	3.00	\$6,126.50 (* SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS \$ PESOS 50/100 M.N. *)		18,379.50
DELEG-031	Ventana un fijo y un corredizo de 0.80 por 0.40 m. de altura armado con perfiles tubulares cal. 18, Marca Prolamsa, Números: 101, 103, 121, 122, 123, 124, y 154, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, tornillos, bisagras, manija porta candado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta	pza	2.00	\$2,049.34 (* DOS MIL CUARENTA Y NUEVE \$ PESOS 34/100 M.N. *)		4,098.68
DELEG-032	Ventana un fijo y un corredizo de 1.00 por 1.10 m. de altura armado con perfiles tubulares cal. 18, Marca Prolamsa, Números: 101, 103, 121, 122, 123, 124, y 154, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, tornillos, bisagras, manija porta candado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta	pza	2.00	\$3,776.33 (* TRES MIL SETECIENTOS \$ SETENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. *)		7,552.66
DELEG-033	Ventana un fijo y un corredizo de 1.50 por 1.10 m. de altura armado con perfiles tubulares cal. 18, Marca Prolamsa, Números: 101, 103, 121, 122, 123, 124, y 154, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, tornillos, bisagras, manija porta candado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta	pza	2.00	\$4,859.56 (* CUATRO MIL OCHOCIENTOS \$ CINCUENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. *)		9,719.12
DELEG-034	Ventana metálica a base de solera, ángulo y perfiles tubulares de acero de 1.30x0.50m; incluye: materiales, herrajes, acarreo, cortes, desperdicios, soldadura, esmerilado, emplastecido, aplicación de primer y pintura de esmalte, bisagras, jaladeras, herrajes, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	6.00	\$2,230.68 (* DOS MIL DOSCIENTOS \$ TREINTA PESOS 68/100 M.N. *)		13,384.08

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE FERNANDO SOJO DE LA CRUZ ADMINISTRADOR GENERAL UNICO	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
A08	CARPINTERIA					\$18,087.30
DELEG-035	Puerta de tambor de 0.90x2.10 m. con triplay de caobilla de 5 mm. y bastidor de madera de pino de primera con peñazos a cada 30 cm. en ambos sentidos, incluye: marco sencillo de madera de pino con chambranas, bisagras latonadas, acabado barniz natural, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	5.00	\$3,617.46 (* TRES MIL SEISCIENTOS \$ DIECISIETE PESOS 46/100 M.N. *)		18,087.30
A09	MUEBLES DE BAÑO					\$112,814.60
DELEG-036	Inodoro dos piezas, cerámica porcelanizada, blanco, American Standard, Incluye: suministro y colocación	pza	8.00	\$4,952.79 (* CUATRO MIL NOVECIENTOS \$ CINCUENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. *)		39,622.32
DELEG-037	Lavabo de colgar, blanco, American Standard, Incluye: mezcladora de lavabo económica, suministro y colocación.	pza	10.00	\$1,802.19 (* UN MIL OCHOCIENTOS DOS \$ PESOS 19/100 M.N. *)		18,021.90
DELEG-038	Mingitorio, cerámica porcelanizada, Maybrook, blanco, American Standard, Incluye: Fluxómetro de manija económico para mingitorio, suministro y colocación.	pza	3.00	\$2,985.18 (* DOS MIL NOVECIENTOS \$ OCHENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. *)		8,955.54
DELEG-039	Juego de mamparas para inodoro, modelo Colgante, acabado, Incluye: instalación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	6.00	\$5,326.43 (* CINCO MIL TRESCIENTOS \$ VEINTISEIS PESOS 43/100 M.N. *)		31,958.58
DFIFG-040	Mamparas para mingitorio, modelo Colgante, Incluye: instalación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00	\$5,326.43 (* CINCO MIL TRESCIENTOS \$ VEINTISEIS PESOS 43/100 M.N. *)		10,652.86
DELEG-041	Tinaco bicapa de 1000 litros, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$3,603.40 (* TRES MIL SEISCIENTOS TRES \$ PESOS 40/100 M.N. *)		3,603.40
A10	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					\$55,691.80
DELEG-042	Salida hidráulica para w.c. de fluxómetro, con tubería de CPVC de 25 y 32 mm. de diámetro, incluye: conexiones de 25 mm. de diámetro; 1 codo, 1 tee, tapón capa y 1 conector cuerda exterior, conexiones de 32 mm de diámetro; 3 codos, 1 conector cuerda interior y 1 conector cuerda exterior, 1 tee reducción de 38x25 mm, materiales, mano de obra, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	sal	8.00	\$1,190.63 (* UN MIL CIENTO NOVENTA \$ PESOS 63/100 M.N. *)		9,525.04

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE FERNANDO SOJO DE LA CRUZ ADMINISTRADOR GENFRAI UNICO	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-043	Salida sanitaria para w.c. a base de tubería de pvc, incluye: un codo de 90°x 4" con sal, una yee sencilla de 4" y 3 m. de tubo de 4" y 1 codo de 90°x2" con 3 m. de tubo de 2" para ventila, incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta	sal	8.00	\$713.14 (* SETECIENTOS TRECE PESOS \$ 14/100 M.N. *)		5,705.12
DELEG-044	Salida hidráulica para lavabo, con tubería de cobre de 13 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 tee reducción, 1 tapón capa, 1 conector cuerda exterior, materiales, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	sal	10.00	\$864.28 (* OCHOCIENTOS SESENTA Y \$ CUATRO PESOS 28/100 M.N. *)		8,642.80
DELEG-045	Salida sanitaria para lavabo, con tubería de pvc de 50 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 yee reducción, de 4"x2", materiales, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	sal	10.00	\$429.07 (* CUATROCIENTOS VEINTINUEVE \$ PESOS 07/100 M.N. *)		4,290.70
DELEG-046	Salida hidrosanitaria para mingitorio de fluxometro, con tubería de CPVC de 19 mm. con un desarrollo de 3 m, y desague con tubería de PVC con un desarrollo de 4 m. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	sal	3.00	\$718.07 (* SETECIENTOS DIECIOCHO \$ PESOS 07/100 M.N. *)		2,154.21
DELEG-047	Línea hidráulica de llenado a tinaco con tubería de CPVC de 1/2", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$2,248.33 (* DOS MIL DOSCIENTOS \$ CUARENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N. *)		2,248.33
DFIFG-048	Tubo de pvc hidráulico de 19 mm, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	m	52.00	\$77.20 (* SETENTA Y SIFTE PESOS \$ 20/100 M.N. *)		4,014.40
DFIFG-049	Tubo de pvc hidráulico de 25 mm, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	m	42.00	\$126.54 (* CIENTO VEINTISFIS PESOS \$ 54/100 M.N. *)		5,314.68
DELEG-050	Tubo de PVC sanitario, de 2" de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	m	16.00	\$88.94 (* OCHENTA Y OCHO PESOS \$ 94/100 M.N. *)		1,423.04
DELEG-051	Tubo de PVC sanitario, de 4" de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	m	28.00	\$168.41 (* CIENTO SESENTA Y OCHO \$ PESOS 41/100 M.N. *)		4,715.48
DELEG-052	Tubo de PVC sanitario, de 6" de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	m	25.00	\$306.32 (* TRESCIENTOS SEIS PESOS \$ 32/100 M.N. *)		7,658.00

A11

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

\$18,594.95

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE FERNANDO SOJO DE LA CRUZ ADMINISTRADOR GENERAL UNICO 	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-053	Salida eléctrica para contacto a base de poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 y 14 desnudo, línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, contacto y placa.	sal	8.00	\$740.40 (* SETECIENTOS CUARENTA PESOS 40/100 M.N. *)	\$	5,923.20
DELEG-054	Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet, apagador y placa.	sal	10.00	\$740.40 (* SETECIENTOS CUARENTA PESOS 40/100 M.N. *)	\$	7,404.00
DELEG-055	Centro de carga 12 polos, 1F-3H, QO112L125F de empotrar, en gabinete Nema 1, de la marca Square'D, incluye: suministro, instalación mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$5,267.75 (* CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. *)	\$	5,267.75
A12	LIMPIEZA					\$4,350.50
DELEG-056	Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m2	185.76	\$23.42 (* VEINTITRES PESOS 42/100 M.N. *)	\$	4,350.50

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS SA DE CV	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE FERNANDO SOJO DE LA CRUZ ADMINISTRADOR GENERAL UNICO 	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
RESUMEN DE PARTIDAS						
	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.					\$1,490,873.28
A	DELEGACION CHANTEPEC					\$1,490,873.28
A01	PRELIMINARES					\$5,435.34
A02	CIMENTACIÓN					\$179,755.76
A03	ALBAÑILERIA					\$735,902.70
A04	ESTRUCTURA					\$143,464.18
A05	ACABADOS					\$21,892.50
A07	HERRERÍA					\$53,134.04
A08	CARPINTERIA					\$18,087.30
A09	MUEBLES DE BAÑO					\$112,814.60
A10	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					\$55,691.80
A11	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$18,594.95
A12	LIMPIEZA					\$4,350.50
				IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)		
(* UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N. *)						
				SUBTOTAL M. N.		\$1,490,873.28
				IVA M. N.		\$238,539.72
				TOTAL M. N.		\$1,729,413.00

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SERGIO CABRERA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: PERSONA FISICA ING. SERGIO CABRERA	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-016	Boquilla de aplanado acabado repellido, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	13.35	\$137.96	(* CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	1,841.77
DELEG-017	Piso de 10 cm acabado escobillado, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	168.00	\$358.85	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. *)	60,286.80
DELEG-018	Losa de entepiso tipo nervada de 30 cms. de espesor de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado, armada según proyecto estructural con acero de Fy= 4,200 kg/cm2, del No. 3 y 4, en trabes intermedias y perimetrales, aligerada a base de caseton de poli estireno de 1.2 ton/m3, en medidas de 60x60 cms. y subdivisiones, de 25 cms., capa de compresión de 5 cms. de espesor armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, Incluye: cimbra y descimbra, acarreo, elevaciones, andamios, materiales, colado, vibrado, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	104.42	\$1,448.08	(* UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. *)	151,208.51
DELEG-019	Enladrillado en azotea asentado con mezcla cemento arena en proporción 1:5, incluye: lechada, suministro de materiales, acarreo, elevación, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	95.60	\$306.03	(* TRESCIENTOS SEIS PESOS 03/100 M.N. *)	29,256.47
DFLFG-020	Chaflán de 15 cm. de mezcla cemento-arena 1:5, incluye: materiales, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta	m	48.24	\$113.33	(* CIENTO TRECE PESOS 33/100 M.N. *)	5,467.04
DELEG-021	Rampa para personas con discapacidad, 1.20x 4.30m de firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	5.16	\$358.85	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. *)	1,851.67
DELEG-022	Base para tinaco de 1.1x1.1 y 10 cm. de espesor, de concreto aparente de F'c=150 kg/cm2, sobre muros de block de concreto aparente de 12 cm, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, con 4 castillos ahogados en las esquinas, Incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$3,926.38	(* TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 38/100 M.N. *)	3,926.38

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SERGIO CABRERA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: PERSONA FISICA ING. SERGIO CABRERA	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-023	Registro sanitario con mediadas interiores de 0.4 x 0.6 y 0.6 m. de profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	6.00	\$2,748.54 (* DOS MIL SETECIENTOS \$ CUARENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. *)		16,491.24
A04	ESTRUCTURA					\$128,500.62
DELEG-024	Estructura metálica (vigas IPR ligeras) incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra. equipo y herramienta.	kg	2,245.57	\$44.91 (* CUARENTA Y CUATRO PESOS \$ 91/100 M.N. *)		100,848.55
DELEG-025	Columna metálicas a base de angulo de 4"x4", incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, armado, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	532.59	\$51.92 (* CINCUENTA Y UN PESOS \$ 92/100 M.N. *)		27,652.07
A05	ACABADOS					\$25,007.50
DELEG-026	Pintura vinilica en muros, fondo a dos manos, y pintura final a una mano, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	m2	250.00	\$100.03 (* CIENTO PESOS 03/100 M.N. *)	\$	25,007.50
A06	PISOS Y AZULEJOS					\$165,724.61
DELEG-027	Vitropiso de 0.50x0.50m, incluye: suministro de materiales, acarreos, coloración, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	168.00	\$783.89 (* SETECIENTOS OCHENTA Y \$ TRES PESOS 89/100 M.N. *)		131,693.52
DELEG-028	Zoclo de vitropiso de 10 x 50cm; incluye: suministro de materiales, colocación, pegamento, mano de obra, equipo y herramienta.	m	104.20	\$167.94 (* CIENTO SESENTA Y SIETE \$ PESOS 94/100 M.N. *)		17,499.35
DELEG-029	Azulejo en muros Línea económica, asentada con pegazulejo y junteada con lechada de cemento blanco, Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	46.16	\$358.14 (* TRESCIENTOS CINCUENTA Y \$ OCHO PFSOS 14/100 M.N. *)		16,531.74
A07	HERRERÍA					\$54,272.43

 <p>Jocotepec</p>	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	 <p>Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO</p>
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SERGIO CABRERA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: PERSONA FISICA  ING. SERGIO CABRERA	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-030	Puerta metálica de 1.00 m. de ancho por 2.1 m. de altura, con marco de Tubular P-150 Cal 18 y perfiles intermedios, contramarco de Tubular M-225 Cal 18, tablero de lámina 140 cal. 20, en la parte inferior y vanos para dos cristales (no incluidos) en la parte superior, Incluye: suministro de materiales, bisagras tubulares, Cerradura de sobreponer, colocación, cortes, soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	3.00	\$5,280.43 (* CINCO MIL DOSCIENTOS \$ OCHENTA PESOS 43/100 M.N. *)		15,841.29
DELEG-031	Ventana un fijo y un corredizo de 0.80 por 0.40 m. de altura armado con perfiles tubulares cal. 18, Marca Prolamsa, Números: 101, 103, 121, 122, 123, 124, y 154, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, tornillos, bisagras, manija porta candado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta	pza	2.00	\$2,010.98 (* DOS MIL DIEZ PESOS 98/100 \$ M.N. *)		4,021.96
DELEG-032	Ventana un fijo y un corredizo de 1.00 por 1.10 m. de altura armado con perfiles tubulares cal. 18, Marca Prolamsa, Números: 101, 103, 121, 122, 123, 124, y 154, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, tornillos, bisagras, manija porta candado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta	pza	2.00	\$2,803.57 (* DOS MIL OCHOCIENTOS TRES \$ PESOS 57/100 M.N. *)		5,607.14
DELEG-033	Ventana un fijo y un corredizo de 1.50 por 1.10 m. de altura armado con perfiles tubulares cal. 18, Marca Prolamsa, Números: 101, 103, 121, 122, 123, 124, y 154, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, tornillos, bisagras, manija porta candado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta	pza	2.00	\$5,423.31 (* CINCO MIL CUATROCIENTOS \$ VEINTITRES PESOS 31/100 M.N. *)		10,846.62
DELEG-034	Ventana metálica a base de solera, ángulo y perfiles tubulares de acero de 1.30x0.50m; incluye: materiales, herrajes, acarreo, cortes, desperdicios, soldadura, esmerilado, emplastecido, aplicación de primer y pintura de esmalte, bisagras, jaladeras, herrajes, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	6.00	\$2,992.57 (* DOS MIL NOVECIENTOS \$ NOVENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N. *)		17,955.42

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SERGIO CABRERA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: PERSONA FISICA ING. SERGIO CABRERA	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
A08	CARPINTERIA					\$58,561.20
DELEG-035	Puerta de tambor de 0.90x2.10 m. con triplay de caobilla de 5 mm. y bastidor de madera de pino de primera con peñazos a cada 30 cm. en ambos sentidos, incluye: marco sencillo de madera de pino con chambranas, bisagras latonadas, acabado barniz natural, materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	5.00	\$11,712.24 (* ONCE MIL SETECIENTOS DOCE \$ PESOS 24/100 M.N. *)		58,561.20
A09	MUEBLES DE BAÑO					\$205,734.96
DELEG-036	Inodoro dos piezas, cerámica porcelanizada, blanco, American Standard, Incluye: suministro y colocación	pza	8.00	\$8,034.96 (* OCHO MIL TREINTA Y \$ CUATRO PESOS 96/100 M.N. *)		64,279.68
DELEG-037	Lavabo de colgar, blanco, American Standard, Incluye: mezcladora de lavabo económica, suministro y colocación.	pza	10.00	\$6,363.43 (* SEIS MIL TRESCIENTOS \$ SESENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. *)		63,634.30
DELEG-038	Mingitorio, cerámica porcelanizada, Maybrook, blanco, American Standard, Incluye: Fluxómetro de manija económico para mingitorio, suministro y colocación.	pza	3.00	\$6,904.97 (* SEIS MIL NOVECIENTOS \$ CUATRO PESOS 97/100 M.N. *)		20,714.91
DELEG-039	Juego de mamparas para inodoro, modelo Colgante, acabado, Incluye: instalación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	6.00	\$6,645.54 (* SEIS MIL SEISCIENTOS \$ CUARENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. *)		39,873.24
DFIFG-040	Mamparas para mingitorio, modelo Colgante, Incluye: instalación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00	\$6,645.54 (* SEIS MIL SEISCIENTOS \$ CUARENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. *)		13,291.08
DELEG-041	Tinaco bicapa de 1000 litros, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$3,941.75 (* TRES MIL NOVECIENTOS \$ CUARENTA Y UN PESOS 75/100 M.N. *)		3,941.75
A10	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					\$99,730.49
DELEG-042	Salida hidráulica para w.c. de fluxómetro, con tubería de CPVC de 25 y 32 mm. de diámetro, incluye: conexiones de 25 mm. de diámetro; 1 codo, 1 tee, tapón capa y 1 conector cuerda exterior, conexiones de 32 mm de diámetro; 3 codos, 1 conector cuerda interior y 1 conector cuerda exterior, i tee reducción de 38x25 mm, materiales, mano de obra, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	sal	8.00	\$1,270.40 (* UN MIL DOSCIENTOS \$ SETENTA PESOS 40/100 M.N. *)		10,163.20

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SERGIO CABRERA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: PERSONA FISICA ING. SERGIO CABRERA	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-043	Salida sanitaria para w.c. a base de tubería de pvc, incluye: un codo de 90°x 4" con sal, una yee sencilla de 4" y 3 m. de tubo de 4" y 1 codo de 90°x2" con 3 m. de tubo de 2" para ventila, incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	sal	8.00	\$2,102.61 (* DOS MIL CIENTO DOS PESOS \$ 61/100 M.N. *)		16,820.88
DELEG-044	Salida hidráulica para lavabo, con tubería de cobre de 13 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 tee reducción, 1 tapón capa, 1 conector cuerda exterior, materiales, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	sal	10.00	\$2,334.31 (* DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N. *)		23,343.10
DELEG-045	Salida sanitaria para lavabo, con tubería de pvc de 50 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 yee reducción, de 4"x2", materiales, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	sal	10.00	\$697.56 (* SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. *)		6,975.60
DELEG-046	Salida hidrosanitaria para mingitorio de fluxometro, con tubería de CPVC de 19 mm. con un desarrollo de 3 m, y desague con tubería de PVC con un desarrollo de 4 m. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	sal	3.00	\$5,928.17 (* CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 17/100 M.N. *)		17,784.51
DELEG-047	Línea hidráulica de llenado a tinaco con tubería de CPVC de 1/2", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$2,052.81 (* DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N. *)		2,052.81
DELEG-048	Tubo de cpvc hidráulico de 19 mm, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	m	52.00	\$75.05 (* SETENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. *)		3,902.60
DELEG 049	Tubo de cpvc hidráulico de 25 mm, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	m	47.00	\$124.36 (* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N. *)		5,223.12
DELEG-050	Tubo de PVC sanitario, de 2" de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta	m	16.00	\$85.69 (* OCHENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N. *)		1,371.04
DELEG-051	Tubo de PVC sanitario, de 4" de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	m	28.00	\$163.71 (* CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N. *)		4,583.88
DELEG-052	Tubo de PVC sanitario, de 6" de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	m	25.00	\$300.39 (* TRESCIENTOS PESOS 39/100 M.N. *)		7,509.75
A11	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$26,229.01

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SERGIO CABRERA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: PERSONA FISICA ING. SERGIO CABRERA	DOCUMENTO E2

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-053	Salida eléctrica para contacto a base de poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 y 14 desnudo, línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, contacto y placa.	sal	8.00	\$1,225.28 (* UN MIL DOSCIENTOS \$ VEINTICINCO PESOS 28/100 M.N. *)		9,802.24
DELEG-054	Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet, apagador y placa.	sal	10.00	\$1,134.75 (* UN MIL CIENTO TREINTA Y \$ CUATRO PESOS 75/100 M.N. *)		11,347.50
DELEG-055	Centro de carga 12 polos, 1F-3H, QO117I 175F de empotrar, en gabinete Nema 1, de la marca Square'D, incluye: suministro, instalación mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$5,079.27 (* CINCO MIL SETENTA Y NUEVE \$ PESOS 27/100 M.N. *)		5,079.27
A12	LIMPIEZA					\$7,175.91
DELEG-056	Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m2	185.76	\$38.63 (* TREINTA Y OCHO PESOS \$ 63/100 M.N. *)		7,175.91

 Jocotepec	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: SERGIO CABRERA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: PERSONA FISICA ING. SERGIO CABRERA	DOCUMENTO E2

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
RESUMEN DE PARTIDAS						
	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.					\$1,529,557.49
A	DELEGACION CHANTEPEC					\$1,529,557.49
A01	PRELIMINARES					\$6,287.98
A02	CIMENTACIÓN					\$148,016.75
A03	ALBAÑILERIA					\$604,316.03
A04	ESTRUCTURA					\$128,500.62
A05	ACABADOS					\$25,007.50
A07	HERRERÍA					\$54,272.43
A08	CARPINTERIA					\$58,561.20
A09	MUEBLES DE BAÑO					\$205,734.96
A10	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					\$99,730.49
A11	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$26,229.01
A12	LIMPIEZA					\$7,175.91
				IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)		
(* UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N. *)						
				SUBTOTAL M. N.		\$1,529,557.49
				IVA M. N.		\$244,729.20
				TOTAL M. N.		\$1,774,286.69

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: KORADI ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: C. FRANCISCO JAVIER RINCON FARIAS REPRESENTANTE LEGAL	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC. MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.					\$1,603,063.29
A	DELEGACION CHANTEPEC					\$1,603,063.29
A01	PRELIMINARES					\$21,765.50
DELEG-001	Trazo y nivelación para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	185.76	\$13.22 (* TRECE PESOS 22/100 M.N. *)	\$	2,455.75
DELEG-002	Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	185.76	\$103.95 (* CIENTO TRES PESOS 95/100 M.N. *)	\$	19,309.75
A02	CIMENTACIÓN					\$197,486.96
DELEG-003	Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -1.50 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	70.02	\$153.54 (* CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. *)	\$	10,750.87
DELEG-004	Cimiento de piedra brasa, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	70.02	\$2,245.36 (* DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. *)	\$	157,220.11
DELEG-005	Excavación para zapatas, con máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -1.50 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	15.12	\$153.54 (* CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. *)	\$	2,321.52
DELEG-006	Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	10.08	\$108.05 (* CIENTO OCHO PESOS 05/100 M.N. *)	\$	1,089.14
DFIFG-007	Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su colocación.	m2	10.08	\$229.48 (* DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 48/100 M.N. *)	\$	2,313.16
DELEG-008	Zapata aislada de 0.90x0.90x0.20 m. peralte promedio, de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 4 a cada 0.2 m. en ambos sentidos y dado de 0.40x0.40 m. de altura, armado con 4 vars.# 4, y estribos # 3 @ 0.2 m. Incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	7.00	\$3,398.88 (* TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. *)	\$	23,792.16
A03	ALBAÑILERIA					\$804,296.40

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: KORADI ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: C. FRANCISCO JAVIER RINCON FARIAS REPRESENTANTE LEGAL	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-009	Anclaje de castillo de 0.40 x 0.40 x 0.60 m; armados con 4 vars. del # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm; de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2. Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, armado, cimbrado, colado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	36.00	\$32.57 (* TREINTA Y DOS PESOS \$ 57/100 M.N. *)		1,172.52
DELEG-010	Cadena de desplante de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con armex 15x15-4, incluye: materiales, acarreo, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	m	78.77	\$374.55 (* TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N. *)		29,503.30
DELEG-011	Impermeabilización para desplante de muros hasta de 15 cm. de ancho a base de capas de imperfect E alternadas con polietileno 800, incluye, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	78.77	\$76.75 (* SETENTA Y SEIS PESOS \$ 75/100 M.N. *)		6,045.60
DELEG-012	Cadena de corona de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con armex 15x15-4, incluye: materiales, acarreo, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	m	78.77	\$364.47 (* TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. *)		28,709.30
DLLG-013	Muro de 14 cm. de espesor de block de jalcreto 0.11x0.14x0.28 m, asentado con mezcla de cemento arena 1.5, acabado aparente, a plomo e hilo. Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	301.67	\$414.06 (* CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 06/100 M.N. *)		124,909.48
DELEG-014	Castillos de 15x15 cm. armados con 4 vars. del # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm; de concreto hecho en obra de F'c= 150 kg/cm2. Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, armado, cimbrado, colado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	m	130.00	\$308.75 (* TRESCIENTOS OCHO PESOS \$ 75/100 M.N. *)		40,137.50
DELEG 015	Aplanado fino en muros de fachada, de 1.5 cm. de espesor, con mezcla cemento arena 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, renta, montaje y desmontaje de hamaca, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	603.34	\$236.83 (* DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N. *)		142,889.01
DELEG-016	Boquilla de aplanado acabado repellado, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	13.35	\$152.42 (* CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. *)		2,034.81

 <p>Jocotepec Gobierno Municipal</p>	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	 <p>Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO</p>
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: KORADI ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: C. FRANCISCO JAVIER RINCON FARIAS REPRESENTANTE LEGAL	DOCUMENTO E2

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-017	Piso de 10 cm acabado escobillado, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	168.00	\$474.78 (* CUATROCIENTOS SETENTA Y \$ CUATRO PESOS 78/100 M.N. *)		79,763.04
DELEG-018	Losa de entepiso tipo nervada de 30 cms. de espesor de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado, armada según proyecto estructural con acero de Fy= 4,200 kg/cm2, del No. 3 y 4, en trabes intermedias y perimetrales, aligerada a base de caseton de poli estireno de 1.2 ton/m3, en medidas de 60x60 cms. y subdivisiones, de 25 cms., capa de compresión de 5 cms. de espesor armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, Incluye: cimbra y descimbra, acarreo, elevaciones, andamios, materiales, colado, vibrado, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	104.42	\$2,800.77 (* DOS MIL OCHOCIENTOS \$ PESOS 77/100 M.N. *)		292,456.40
DELEG-019	Enladrillado en azotea asentado con mezcla cemento arena en proporción 1:5, incluye: lechada, suministro de materiales, acarreo, elevación, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	95.60	\$319.30 (* TRESCIENTOS DIECINUEVE \$ PESOS 30/100 M.N. *)		30,525.08
DELEG-020	Chafalán de 15 cm. de mezcla cemento-arena 1:5, incluye: materiales, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta	m	48.24	\$90.46 (* NOVENTA PESOS 46/100 \$ M.N. *)		4,363.79
DELEG-021	Rampa para personas con discapacidad, 1.20x 4.30m de firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	5.18	\$474.78 (* CUATROCIENTOS SETENTA Y \$ CUATRO PESOS 78/100 M.N. *)		2,449.86
DELEG-022	Base para tinaco de 1.1x1.1 y 10 cm. de espesor, de concreto aparente de F'c=150 kg/cm2, sobre muros de block de concreto aparente de 12 cm, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, con 4 castillos ahogados en las esquinas, Incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$2,362.35 (* DOS MIL TRESCIENTOS \$ SESENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N. *)		2,362.35

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: KORADI ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: C. FRANCISCO JAVIER RINCON FARIAS REPRESENTANTE LEGAL	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-023	Registro sanitario con mediadas interiores de 0.4 x 0.6 y 0.6 m. de profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	6.00	\$2,829.06	(* DOS MIL OCHOCIENTOS \$ VEINTINUEVE PESOS 06/100 M.N. *)	16,974.36
A04	ESTRUCTURA					\$104,411.28
DELEG-024	Estructura metálica (vigas IPR ligeras) incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.	kg	2,245.57	\$36.91	(* TREINTA Y SEIS PESOS \$ 91/100 M.N. *)	82,883.99
DELEG-025	Columna metálica a base de ángulo de 4"x4", incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, armado, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	532.59	\$40.42	(* CUARENTA PESOS 42/100 \$ M.N. *)	21,527.29
A05	ACABADOS					\$11,800.00
DELEG-026	Pintura vinílica en muros, fondo a dos manos, y pintura final a una mano, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	250.00	\$47.20	(* CUARENTA Y SIETE PESOS \$ 20/100 M.N. *)	11,800.00
A06	PISOS Y AZULEJOS					\$232,159.27
DELEG-027	Vitropiso de 0.50x0.50m, incluye: suministro de materiales, acarreo, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	168.00	\$925.65	(* NOVECIENTOS VEINTICINCO \$ PESOS 65/100 M.N. *)	155,509.20
DELEG-028	Zoclo de vitropiso de 10 x 50cm; incluye: suministro de materiales, colocación, pegamento, mano de obra, equipo y herramienta.	m	104.20	\$451.11	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA \$ Y UN PESOS 11/100 M.N. *)	47,005.66
DELEG-029	Azulejo en muros línea económica, asentada con pegazulejo y juntaada con lechada de cemento blanco, incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	46.16	\$642.21	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y \$ DOS PESOS 21/100 M.N. *)	29,644.41
A07	HERRERÍA					\$39,950.92

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: KORADI ORO CONSTRUCCIONFS, S. A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: C. FRANCISCO JAVIER RINCON FARIAS REPRESENTANTE LEGAL	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG 030	Puerta metálica de 1.00 m. de ancho por 2.1 m. de altura, con marco de Tubular P-150 Cal 18 y perfiles intermedios, contramarco de Tubular M-225 Cal 18, tablero de lámina 140 cal. 20, en la parte inferior y vanos para dos cristales (no incluidos) en la parte superior, Incluye: suministro de materiales, bisagras tubulares, Cerradura de sobreponer, colocación, cortes, soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	3.00	\$3,894.34	(* TRES MIL OCHOCIENTOS \$ NOVENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N. *)	11,683.02
DELEG-031	Ventana un fijo y un corredizo de 0.80 por 0.40 m. de altura armado con perfiles tubulares cal. 18, Marca Prolamsa, Números: 101, 103, 121, 122, 123, 124, y 154, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, tornillos, bisagras, manija porta candado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta	pza	2.00	\$1,140.07	(* UN MIL CIENTO CUARENTA \$ PESOS 07/100 M.N. *)	2,280.14
DELEG-032	Ventana un fijo y un corredizo de 1.00 por 1.10 m. de altura armado con perfiles tubulares cal. 18, Marca Prolamsa, Números: 101, 103, 121, 122, 123, 124, y 154, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, tornillos, bisagras, manija porta candado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta	pza	2.00	\$2,376.45	(* DOS MIL TRESCIENTOS \$ SETENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N. *)	4,752.90
DELEG-033	Ventana un fijo y un corredizo de 1.50 por 1.10 m. de altura armado con perfiles tubulares cal. 18, Marca Prolamsa, Números: 101, 103, 121, 122, 123, 124, y 154, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, tornillos, bisagras, manija porta candado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta	pza	2.00	\$3,488.08	(* TRES MIL CUATROCIENTOS \$ OCHENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. *)	6,976.16
DELEG-034	Ventana metálica a base de solera, ángulo y perfiles tubulares de acero de 1.30x0.50m; incluye: materiales, herrajes, acarreos, cortes, desperdicios, soldadura, esmerilado, emplastecido, aplicación de primer y pintura de esmalte, bisagras, jaladeras, herrajes, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	6.00	\$2,376.45	(* DOS MIL TRESCIENTOS \$ SETENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N. *)	14,258.70

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: KORADI ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: C. FRANCISCO JAVIER RINCON FARIAS REPRESENTANTE LEGAL	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
A08	CARPINTERIA					\$32,663.10
DELEG-035	Puerta de tambor de 0.90x2.10 m. con triplay de caobilla de 5 mm. y bastidor de madera de pino de primera con peinaos a cada 30 cm. en ambos sentidos, incluye: marco sencillo de madera de pino con chambranas, bisagras latonadas, acabado barniz natural, materiales, acarros, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	5.00	\$6,532.62	(* SEIS MIL QUINIENTOS \$ TREINTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. *)	32,663.10
A09	MUEBLES DE BAÑO					\$89,239.79
DELEG-036	Inodoro dos piezas, cerámica porcelanizada, blanco, American Standard, Incluye: suministro y colocación	pza	8.00	\$4,124.89	(* CUATRO MIL CIENTO \$ VEINTICUATRO PESOS 89/100 M.N. *)	32,999.12
DELEG-037	Lavabo de colgar, blanco, American Standard, Incluye: mezcladora de lavabo económica, suministro y colocación.	pza	10.00	\$1,890.18	(* UN MIL OCHOCIENTOS \$ NOVENTA PESOS 18/100 M.N. *)	18,901.80
DELEG-038	Mingitorio, cerámica porcelanizada, Maybrook, blanco, American Standard, Incluye: Fluxómetro de manija económico para mingitorio, suministro y colocación.	pza	3.00	\$1,584.76	(* UN MIL QUINIENTOS \$ OCHENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. *)	4,754.28
DELEG-039	Juego de mamparas para inodoro, modelo Colgante, acabado, Incluye: instalación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	6.00	\$3,749.50	(* TRES MIL SETECIENTOS \$ CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	22,497.00
DELEG-040	Mamparas para mingitorio, modelo Colgante, Incluye: instalación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00	\$3,749.50	(* TRES MIL SETECIENTOS \$ CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	7,499.00
DELEG-041	Tinaco bicapa de 1000 litros, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$2,588.59	(* DOS MIL QUINIENTOS \$ OCHENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N. *)	2,588.59
A10	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					\$45,719.21
DELEG-042	Salida hidráulica para w.c. de fluxómetro, con tubería de CPVC de 25 y 32 mm. de diámetro, incluye: conexiones de 25 mm. de diámetro; 1 codo , 1 tee, tapón capa y 1 conector cuerda exterior, conexiones de 32 mm de diámetro; 3 codos, 1 conector cuerada interior y 1 conector cuerda exterior, i tee reducción de 38x25 mm, materiales, mano de obra, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	sal	8.00	\$585.89	(* QUINIENTOS OCHENTA Y \$ CINCO PESOS 89/100 M.N. *)	4,687.12

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: KORADI ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: C. FRANCISCO JAVIER RINCON FARIAS REPRESENTANTE LEGAL	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-043	Salida sanitaria para w.c. a base de tubería de pvc, incluye: un codo de 90°x 4" con sal, una yee sencilla de 4" y 3 m. de tubo de 4" y 1 codo de 90°x2" con 3 m. de tubo de 2" para ventila, incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	sal	8.00	\$698.22 (* SEISCIENTOS NOVENTA Y \$ OCHO PESOS 22/100 M.N. *)		5,585.76
DELEG-044	Salida hidráulica para lavabo, con tubería de cobre de 13 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 tee reducción, 1 tapón capa, 1 conector cuerda exterior, materiales, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	sal	10.00	\$585.89 (* QUINIENTOS OCHENTA Y \$ CINCO PESOS 89/100 M.N. *)		5,858.90
DELEG-045	Salida sanitaria para lavabo, con tubería de pvc de 50 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 yee reducción, de 4"x2", materiales, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	sal	10.00	\$304.77 (* TRESCIENTOS CUATRO PESOS \$ 77/100 M.N. *)		3,047.70
DELEG-046	Salida hidrosanitaria para mingitorio de fluxometro, con tubería de CPVC de 19 mm. con un desarrollo de 3 m, y desague con tubería de PVC con un desarrollo de 4 m. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	sal	3.00	\$3,846.67 (* TRES MIL OCHOCIENTOS \$ CUARENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. *)		11,540.01
DELEG-047	Línea hidráulica de llenado a tinaco con tubería de CPVC de 1/2", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$1,522.61 (* UN MIL QUINIENTOS \$ VEINTIDOS PESOS 61/100 M.N. *)		1,522.61
DELEG-048	Tubo de pvc hidráulico de 19 mm, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	m	52.00	\$40.19 (* CUARENTA PESOS 19/100 \$ M.N. *)		2,089.88
DELEG-049	Tubo de cpvc hidráulico de 25 mm, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	m	42.00	\$50.58 (* CINCUENTA PESOS 58/100 \$ M.N. *)		2,124.36
DELEG-050	Tubo de PVC sanitario, de 2" de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	m	16.00	\$80.42 (* OCHENTA PESOS 42/100 \$ M.N. *)		1,286.72
DELEG-051	Tubo de PVC sanitario, de 4" de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	m	28.00	\$116.30 (* CIENTO DIECISEIS PESOS \$ 30/100 M.N. *)		3,256.40
DELEG-052	Tubo de PVC sanitario, de 6" de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	m	25.00	\$188.79 (* CIENTO OCHENTA Y OCHO \$ PESOS 79/100 M.N. *)		4,719.75
A11	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$13,916.91

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: KORADI ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: C. FRANCISCO JAVIER RINCON FARIAS REPRESENTANTE LEGAL	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-053	Salida eléctrica para contacto a base de poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 y 14 desnudo, línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, contacto y placa.	sal	8.00	\$455.91	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. *)	3,647.28
DELEG-054	Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet, apagador y placa.	sal	10.00	\$455.91	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. *)	4,559.10
DELEG-055	Centro de carga 12 polos, 1F-3H, QO112L125F de empotrar, en gabinete Nema 1, de la marca Square'D, incluye: suministro, instalación mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$5,710.53	(* CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 53/100 M.N. *)	5,710.53
A12	LIMPIEZA					\$9,653.95
DELEG-056	Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m2	185.76	\$51.97	(* CINCUENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)	9,653.95

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: KORADI ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: C. FRANCISCO JAVIER RINCON FARIAS REPRESENTANTE LEGAL	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
RESUMEN DE PARTIDAS						
	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.					\$1,603,063.29
A	DELEGACION CHANTEPEC					
A01	PRELIMINARES					\$1,603,063.29
A02	CIMENTACIÓN					\$21,765.50
A03	ALBAÑILERIA					\$197,486.96
A04	ESTRUCTURA					\$804,296.40
A05	ACABADOS					\$104,411.28
A07	HERRERÍA					\$11,800.00
A08	CARPINTERIA					\$39,950.92
A09	MUEBLES DE BAÑO					\$32,663.10
A10	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					\$89,239.79
A11	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$45,719.21
A12	LIMPIEZA					\$13,916.91
						\$9,653.95
				IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)		
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.						
				SUBTOTAL M. N.		\$1,603,063.29
				IVA M. N.		\$256,490.13
				TOTAL M. N.		\$1,859,553.42

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:  Representante Legal C. Miriam Jacinto González	


CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
A	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.					\$1,507,989.97
A01	DELEGACION CHANTEPEC					\$1,507,989.97
	PRELIMINARES					\$9,353.01
DELEG-001	Trazo y nivelación para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	185.76	\$21.74 (* VEINTIUN PESOS 74/100 M.N. \$ *)		4,038.42
DELEG-002	Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	185.76	\$28.61 (* VEINTIOCHO PESOS 61/100 \$ M.N. *)		5,314.59
A02	CIMENTACIÓN					\$212,163.93
DELEG-003	Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -1.50 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	70.02	\$128.71 (* CIENTO VEINTIOCHO PESOS \$ 71/100 M.N. *)		9,012.27
DELEG-004	Cimiento de piedra braza, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	70.02	\$2,251.80 (* DOS MIL DOSCIENTOS \$ CINCUENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. *)		157,671.04
DELEG-005	Excavación para zapatas, con máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -1.50 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	15.12	\$128.71 (* CIENTO VEINTIOCHO PESOS \$ 71/100 M.N. *)		1,946.10
DELEG-006	Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	10.08	\$25.76 (* VEINTICINCO PESOS 76/100 \$ M.N. *)		259.66
DELEG-007	Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	10.08	\$255.87 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y \$ CINCO PESOS 87/100 M.N. *)		2,579.17
DELEG-008	Zapata aislada de 0.90x0.90x0.20 m. peralte promedio, de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 4 a cada 0.2 m. en ambos sentidos y dado de 0.40x0.40 m. de altura, armado con 4 vars.# 4, y estribos # 3 @ 0.2 m. Incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	7.00	\$5,813.67 (* CINCO MIL OCHOCIENTOS \$ TRECE PESOS 67/100 M.N. *)		40,695.69
A03	ALBAÑILERIA					\$573,203.06

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:  Representante Legal C. Miriam Jacinto González	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) \$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-009	Anclaje de castillo de 0.40 x 0.40 x 0.60 m; armados con 4 vars. del # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm; de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2. Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, armado, cimbrado, colado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	36.00	\$637.33	(* SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE \$ PESOS 33/100 M.N. *)	22,943.88
DELEG-010	Cadena de desplante de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con armex 15x15-4, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	m	78.77	\$271.71	(* DOSCIENTOS SETENTA Y UN \$ PESOS 71/100 M.N. *)	21,402.60
DELEG-011	Impermeabilización para desplante de muros hasta de 15 cm. de ancho a base de capas de Imperfest E alternadas con polietileno 800, incluye, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	78.77	\$108.05	(* CIENTO OCHO PESOS 05/100 \$ M.N. *)	8,511.10
DELEG-012	Cadena de corona de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con armex 15x15-4, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta	m	78.77	\$306.62	(* TRESCIENTOS SEIS PESOS \$ 62/100 M.N. *)	24,152.46
DELEG-013	Muro de 14 cm. de espesor de block de jalisco 0.11x0.14x0.28 m, asentado con mezcla de cemento arena 1.5, acabado aparente, a plomo e hilo. Incluye. trazo, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	301.07	\$476.99	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	143,893.57
DELEG-014	Castillos de 15x15 cm. armados con 4 vars. del # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm; de concreto hecho en obra de F'c= 150 kg/cm2. Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, armado, cimbrado, colado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	m	130.00	\$305.11	(* TRESCIENTOS CINCO PESOS \$ 11/100 M.N. *)	39,664.30
DELEG-015	Aplanado fino en muros de fachada, de 1.5 cm. de espesor, con mezcla cemento arena 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, renta, montaje y desmontaje de hamaca, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	603.34	\$204.21	(* DOSCIENTOS CUATRO PESOS \$ 21/100 M.N. *)	123,208.06

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE I.FGAI.:  Representante Legal C. Miriam Jacinto González	


CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-016	Boquilla de aplanado acabado repellido, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	13.35	\$118.87 (* CIENTO DIECIOCHO PESOS \$ 87/100 M.N. *)		1,586.91
DELEG-017	Piso de 10 cm acabado escobillado, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	168.00	\$336.27 (* TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. *)		56,493.36
DELEG-018	Losa de entepiso tipo nervada de 30 cms. de espesor de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado, armada según proyecto estructural con acero de Fy= 4,200 kg/cm2, del No. 3 y 4, en trabes intermedias y perimetrales, aligerada a base de caseton de poli estireno de 1.2 ton/m3, en medidas de 60x60 cms. y subdivisiones, de 25 cms., capa de compresión de 5 cms. de espesor armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, Incluye: cimbra y descimbra, acarreos, elevaciones, andamios, materiales, colado, vibrado, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	104.42	\$687.00 (* SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. *)		71,736.54
DFIFG-019	Enladrillado en azotea asentado con mezcla cemento arena en proporción 1:5, incluye: lechada, suministro de materiales, acarreos, elevación, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	95.60	\$355.74 (* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. *)		34,008.74
DELEG-020	Chafan de 15 cm. de mezcla cemento-arena 1:5, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta	m	48.24	\$105.27 (* CIENTO CINCO PESOS 27/100 M.N. *)		5,078.22
DELEG-021	Rampa para personas con discapacidad, 1.20x 4.30m de firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	5.16	\$336.27 (* TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. *)		1,735.15
DELEG-022	Base para llnaco de 1.1x1.1 y 10 cm. de espesor, de concreto aparente de F'c=150 kg/cm2, sobre muros de block de concreto aparente de 12 cm, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, con 4 castillos ahogados en las esquinas, Incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$1,722.25 (* UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 25/100 M.N. *)		1,722.25

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:  Representante Legal C. Miriam Jacinto González	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-023	Registro sanitario con mediadas interiores de 0.4 x 0.6 y 0.6 m. de profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	6.00	\$2,844.32 (* DOS MIL OCHOCIENTOS \$ CUARENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. *)		17,065.92
A04	FSTRUCTURA					\$157,387.76
DELEG-024	Estructura metálica (vigas IPR ligeras) incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.	kg	2,245.57	\$56.65 (* CINCUENTA Y SEIS PESOS \$ 65/100 M.N. *)		127,211.54
DELEG-025	Columna metálica a base de ángulo de 4"x4", incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, armado, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	532.59	\$56.65 (* CINCUENTA Y SEIS PESOS \$ 65/100 M.N. *)		30,171.22
A05	ACABADOS					\$24,730.00
DELEG-026	Pintura vinílica en muros, fondo a dos manos, y pintura final a una mano, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	m2	250.00	\$98.92 (* NOVENTA Y OCHO PESOS \$ 92/100 M.N. *)		24,730.00
A06	PISOS Y AZULEJOS					\$149,875.52
DELEG-027	Vitropiso de 0.50x0.50m, incluye: suministro de materiales, acarreo, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	168.00	\$674.56 (* SEISCIENTOS SETENTA Y \$ CUATRO PESOS 56/100 M.N. *)		113,326.08
DELEG-028	Zoclo de vitropiso de 10 x 50cm; incluye: suministro de materiales, colocación, pegamento, mano de obra, equipo y herramienta.	m	104.20	\$174.65 (* CIENTO SETENTA Y CUATRO \$ PESOS 65/100 M.N. *)		18,198.53
DELEG-029	Azulejo en muros Línea económica, asentada con pegazulejo y junta con lechada de cemento blanco, Incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	46.16	\$397.55 (* TRESCIENTOS NOVENTA Y \$ SIETE PESOS 55/100 M.N. *)		18,350.91
A07	HERRERÍA					\$52,581.89

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:  Representante Legal C. Miriam Jacinto González	



CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-030	Puerta metálica de 1.00 m. de ancho por 2.1 m. de altura, con marco de Tubular P-150 Cal 18 y perfiles intermedios, contramarco de Tubular M-225 Cal 18, tablero de lámina 140 cal. 20, en la parte inferior y vanos para dos cristales (no incluidos) en la parte superior, Incluye: suministro de materiales, bisagras tubulares, Cerradura de sobreponer, colocación, cortes, soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	3.00	\$3,459.39 (* TRES MIL CUATROCIENTOS \$ CINCuenta Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. *)		10,378.17
DELEG-031	Ventana un fijo y un corredizo de 0.80 por 0.40 m. de altura armado con perfiles tubulares cal. 18, Marca Prolamsa, Números: 101, 103, 121, 122, 123, 124, y 154, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, tornillos, bisagras, manija porta candado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta	pza	2.00	\$1,567.61 (* UN MIL QUINIENTOS SESENTA \$ Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)		3,135.22
DELEG-032	Ventana un fijo y un corredizo de 1.00 por 1.10 m. de altura armado con perfiles tubulares cal. 18, Marca Prolamsa, Números: 101, 103, 121, 122, 123, 124, y 154, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, tornillos, bisagras, manija porta candado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta	pza	2.00	\$2,212.65 (* DOS MIL DOSCIENTOS DOCE \$ PESOS 65/100 M.N. *)		4,425.30
DELEG 033	Ventana un fijo y un corredizo de 1.50 por 1.10 m. de altura armado con perfiles tubulares cal. 18, Marca Prolamsa, Números: 101, 103, 121, 122, 123, 124, y 154, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, tornillos, bisagras, manija porta candado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta	pza	2.00	\$4,330.40 (* CUATRO MIL TRESCIENTOS \$ TREINTA PESOS 40/100 M.N. *)		8,660.80
DELEG-034	Ventana metálica a base de solera, ángulo y perfiles tubulares de acero de 1.30x0.50m; incluye: materiales, herrajes, acarreo, cortes, desperdicios, soldadura, esmerilado, emplastecido, aplicación de primer y pintura de esmalte, bisagras, jaladeras, herrajes, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	6.00	\$4,330.40 (* CUATRO MIL TRESCIENTOS \$ TREINTA PESOS 40/100 M.N. *)		25,982.40

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:  Representante Legal C. Miriam Jacinto González	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
A08	CARPINTERIA					\$16,870.90
DELEG-035	Puerta de tambor de 0.90x2.10 m. con triplay de caobilla de 5 mm. y bastidor de madera de pino de primera con peñazos a cada 30 cm. en ambos sentidos, incluye: marco sencillo de madera de pino con chambranas, bisagras latonadas, acabado barniz natural, materiales, acarrees, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	5.00	\$3,374.18 (* TRES MIL TRESCIENTOS \$ SETENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. *)		16,870.90
A09	MUEBLES DE BAÑO					\$235,694.58
DELEG-036	Inodoro dos piezas, cerámica porcelanizada, blanco, American Standard, Incluye: suministro y colocación	pza	8.00	\$7,522.04 (* SIETE MIL QUINIENTOS \$ VEINTIDOS PESOS 04/100 M.N. *)		60,176.32
DELEG-037	Lavabo de colgar, blanco, American Standard, Incluye: mezcladora de lavabo económica, suministro y colocación.	pza	10.00	\$3,503.06 (* TRES MIL QUINIENTOS TRES \$ PESOS 06/100 M.N. *)		35,030.60
DELEG-038	Mingitorio, cerámica porcelanizada, Maybrook, blanco, American Standard, Incluye: Fluxómetro de manija económico para mingitorio, suministro y colocación.	pza	3.00	\$9,949.60 (* NUEVE MIL NOVECIENTOS \$ CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. *)		29,848.80
DELEG-039	Juego de mamparas para inodoro, modelo Colgante, acabado, Incluye: instalación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	6.00	\$14,367.21 (* CATORCE MIL TRESCIENTOS \$ SESENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N. *)		86,203.26
DELEG-040	Mamparas para mingitorio, modelo Colgante, Incluye: instalación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	7.00	\$10,741.93 (* DIEZ MIL SETECIENTOS \$ CUARENTA Y UN PESOS 93/100 M.N. *)		21,483.86
DELEG-041	Tinaco bicapa de 1000 litros, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$2,951.74 (* DOS MIL NOVECIENTOS \$ CINCUENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. *)		2,951.74
A10	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					\$53,232.57
DELEG-042	Salida hidráulica para w.c. de fluxómetro, con tubería de CPVC de 25 y 32 mm. de diámetro, incluye: conexiones de 25 mm. de diámetro; 1 codo, 1 tee, tapón capa y 1 conector cuerda exterior, conexiones de 32 mm de diámetro; 3 codos, 1 conector cuerda interior y 1 conector cuerda exterior, i tee reducción de 38x25 mm, materiales, mano de obra, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	sal	8.00	\$784.23 (* SETECIENTOS OCHENTA Y \$ CUATRO PESOS 23/100 M.N. *)		6,273.84

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:  Representante Legal C. Miriam Jacinto González	


CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-043	Salida sanitaria para w.c. a base de tubería de pvc, incluye: un codo de 90°x 4" con sal, una yee sencilla de 4" y 3 m. de tubo de 4" y 1 codo de 90°x2" con 3 m. de tubo de 2" para ventila, incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	sal	8.00	\$1,188.01	(* UN MIL CIENTO OCHENTA Y \$ OCHO PESOS 01/100 M.N. *)	9,504.08
DELEG-044	Salida hidráulica para lavabo, con tubería de cobre de 13 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 tee reducción, 1 tapón capa, 1 conector cuerda exterior, materiales, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	sal	10.00	\$784.23	(* SETECIENTOS OCHENTA Y \$ CUATRO PESOS 23/100 M.N. *)	7,842.30
DELEG-045	Salida sanitaria para lavabo, con tubería de pvc de 50 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 yee reducción, de 4"x2", materiales, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	sal	10.00	\$1,188.01	(* UN MIL CIENTO OCHENTA Y \$ OCHO PESOS 01/100 M.N. *)	11,880.10
DELEG-046	Salida hidrosanitaria para mingitorio de fluxometro, con tubería de CPVC de 19 mm. con un desarrollo de 3 m, y desagüe con tubería de PVC con un desarrollo de 4 m. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	sal	3.00	\$1,929.84	(* UN MIL NOVECIENTOS \$ VEINTINUEVE PESOS 84/100 M.N. *)	5,789.52
DELEG-047	Línea hidráulica de llenado a tinaco con tubería de CPVC de 1/2", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$2,449.82	(* DOS MIL CUATROCIENTOS \$ CUARENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. *)	2,449.82
DELEG-048	Tubo de cpvc hidráulico de 19 mm, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	m	52.00	\$28.27	(* VEINTIOCHO PESOS 27/100 \$ M.N. *)	1,470.04
DELEG-049	Tubo de cpvc hidráulico de 25 mm, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	m	42.00	\$49.53	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS \$ 53/100 M.N. *)	2,080.26
DELEG-050	Tubo de PVC sanitario, de 2" de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	m	16.00	\$38.45	(* TREINTA Y OCHO PESOS \$ 45/100 M.N. *)	615.20
DELEG-051	Tubo de PVC sanitario, de 4" de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	m	28.00	\$86.47	(* OCHENTA Y SEIS PESOS \$ 47/100 M.N. *)	2,421.16
DELEG-052	Tubo de PVC sanitario, de 6" de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	m	25.00	\$116.25	(* CIENTO DIECISEIS PESOS \$ 25/100 M.N. *)	2,906.25
A11	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$21,051.58

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:  Representante Legal C. Milam Jacinto González	DOCUMENTO E2


CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-053	Salida eléctrica para contacto a base de poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 y 14 desnudo, línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, contacto y placa.	sal	8.00	\$908.04 (* NOVECIENTOS OCHO PESOS \$ 04/100 M.N. *)		7,264.32
DELEG-054	Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet, apagador y placa.	sal	10.00	\$908.04 (* NOVECIENTOS OCHO PESOS \$ 04/100 M.N. *)		9,080.40
DELEG-055	Centro de carga 12 polos, 1F-3H, QO112L125F de empotrar, en gabinete Nema 1, de la marca Square'D, incluye: suministro, instalación mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$4,706.86 (* CUATRO MIL SETECIENTOS \$ SEIS PESOS 86/100 M.N. *)		4,706.86
A12	LIMPIEZA					\$1,850.17
DELEG-056	Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m2	185.76	\$9.96 (* NUEVE PESOS 96/100 M.N. *) \$		1,850.17

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:  Representante Legal C. Miriam Jacinto González	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
RESUMEN DE PARTIDAS						
	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.					\$1,507,989.97
A	DELEGACION CHANTEPEC					\$1,507,989.97
A01	PRELIMINARES					\$9,353.01
A02	CIMENTACIÓN					\$212,163.93
A03	ALBAÑILERIA					\$573,203.06
A04	ESTRUCTURA					\$157,382.76
A05	ACABADOS					\$24,730.00
A07	HERRERÍA					\$52,581.89
A08	CARPINTERIA					\$16,870.90
A09	MUEBLES DE BAÑO					\$235,694.58
A10	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					\$53,232.57
A11	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$21,051.58
A12	LIMPIEZA					\$1,850.17
				IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)		
				(* UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N. *)		
				SUBTOTAL M. N.		\$1,507,989.97
				IVA M. N.		\$241,278.40
				TOTAL M. N.		\$1,749,268.37

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SOLURGS DE R.L. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Lic. Jose Roberto Godoy Jacinto  Representante Legal	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.					\$1,638,331.78
A	DELEGACION CHANTEPEC					\$1,638,331.78
A01	PRELIMINARES					\$12,795.15
DELEG-001	Trazo y nivelación para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	185.76	\$12.09 (* DOCE PESOS 09/100 M.N. *)	\$	2,245.84
DELEG-002	Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	185.76	\$56.79 (* CINCUENTA Y SEIS PESOS \$ 79/100 M.N. *)	\$	10,549.31
A02	CIMENTACIÓN					\$250,198.20
DELEG-003	Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -1.50 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	70.02	\$246.81 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N. *)	\$	17,281.64
DELEG-004	Cimiento de piedra braza, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	70.02	\$2,137.29 (* DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N. *)	\$	149,653.05
DELEG-005	Excavación para zapatas, con máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -1.50 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	15.12	\$246.81 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N. *)	\$	3,731.77
DELEG-006	Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	10.08	\$56.73 (* CINCUENTA Y SEIS PESOS \$ 73/100 M.N. *)	\$	571.84
DELEG-007	Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	10.08	\$199.65 (* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. *)	\$	2,012.47
DELEG-008	Zapata aislada de 0.90x0.90x0.20 m. peralte promedio, de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 4 a cada 0.2 m. en ambos sentidos y dado de 0.40x0.40 m. de altura, armado con 4 vars.# 4, y estribos # 3 @ 0.2 m. Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	7.00	\$10,992.49 (* DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. *)	\$	76,947.43
A03	ALBAÑILERIA					\$638,070.78

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SOLURG S DE R.L. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Lic. Jose Roberto Godoy Jacinto Representante Legal 	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-009	Anclaje de castillo de 0.40 x 0.40 x 0.60 m; armados con 4 vars. del # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm; de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2. Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, armado, cimbrado, colado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	36.00	\$77.13	(* SETENTA Y SIETE PESOS \$ 13/100 M.N. *)	2,776.68
DELEG-010	Cadena de desplante de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con armex 15x15-4, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	m	78.77	\$214.93	(* DOSCIENTOS CATORCE PESOS \$ 93/100 M.N. *)	16,930.04
DELEG-011	Impermeabilización para desplante de muros hasta de 15 cm. de ancho a base de capas de imperfect E alternadas con polietileno 800, incluye, materiales, mano de obra. equipo y herramienta.	m	78.77	\$59.82	(* CINCUENTA Y NUFVF PESOS \$ 82/100 M.N. *)	4,712.02
DELEG-012	Cadena de corona de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con armex 15x15-4, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta	m	78.77	\$214.93	(* DOSCIENTOS CATORCE PESOS \$ 93/100 M.N. *)	16,930.04
DELEG-013	Muro de 14 cm. de espesor de block de jalisco 0.11x0.14x0.28 m, asentado con mezcla de cemento arena 1:5, acabado aparente, a plomo e hilo, Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	301.67	\$498.90	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y \$ OCHO PESOS 90/100 M.N. *)	150,503.16
DELEG-014	Castillos de 15x15 cm. armados con 4 vars. del # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm; de concreto hecho en obra de F'c= 150 kg/cm2. Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, armado, cimbrado, colado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	m	130.00	\$77.13	(* SETENTA Y SIETE PESOS \$ 13/100 M.N. *)	10,026.90
DELEG-015	Aplanado fino en muros de fachada, de 1.5 cm. de espesor, con mezcla cemento arena 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, renta, montaje y desmontaje de hamaca, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	603.34	\$215.23	(* DOSCIENTOS QUINCE PESOS \$ 23/100 M.N. *)	129,856.87

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SOLURG S DF R.I. DF C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Lic. Jose Roberto Godoy Jacinto Representante Legal 	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-016	Boquilla de aplanado acabado repellido, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarrees, andamios, limpieza, mano de obra, equipo v herramienta.	m2	13.35	\$83.36 (* OCHENTA Y TRES PESOS \$ 36/100 M.N. *)		1,112.86
DELEG-017	Piso de 10 cm acabado escobillado, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarrees, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo v herramienta.	m2	168.00	\$459.09 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N. *)		77,127.12
DELEG-018	Losa de entepiso tipo nervada de 30 cms. de espesor de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado, armada según proyecto estructural con acero de Fy= 4,200 kg/cm2, del No. 3 y 4, en trabes intermedias y perimetrales, aligerada a base de caseton de poli estireno de 1.2 ton/m3, en medidas de 60x60 cms. y subdivisiones, de 25 cms., capa de compresión de 5 cms. de espesor armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, Incluye: cimbra y descimbra, acarrees, elevaciones, andamios, materiales, colado, vibrado, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	104.42	\$1,783.93 (* UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. *)		186,277.97
DELEG-019	Enladrillado en azotea asentado con mezcla cemento arena en proporción 1:5, incluye: lechada, suministro de materiales, acarrees, elevación, mano de obra, equipo v herramienta.	m2	95.60	\$244.99 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. *)		23,421.04
DELEG-020	Chafan de 15 cm. de mezcla cemento-arena 1:5, incluye: materiales, acarrees, mano de obra, equipo y herramienta	m	48.24	\$68.93 (* SESENTA Y OCHO PESOS \$ 93/100 M.N. *)		3,325.18
DELEG 021	Rampa para personas con discapacidad, 1.20x 4.30m de firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarrees, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	5.16	\$459.09 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N. *)		2,368.90
DFIFG-022	Base para linaco de 1.1x1.1 y 10 cm. de espesor, de concreto aparente de F'c=150 kg/cm2, sobre muros de block de concreto aparente de 12 cm, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, con 4 castillos ahogados en las esquinas, Incluye: suministro de materiales, acarrees, elevaciones, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$3,099.90 (* TRES MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N. *)		3,099.90

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FFCHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SOLURG S DE R.L. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Lic. Jose Roberto Godoy Jacinto Representante Legal	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-023	Registro sanitario con mediadas interiores de 0.4 x 0.6 y 0.6 m. de profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	6.00	\$1,600.35	(* UN MIL SEISCIENTOS PESOS \$ 35/100 M.N. *)	9,602.10
A04	ESTRUCTURA					\$137,768.96
DELEG-024	Estructura metálica (vigas IPR ligeras) incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.	kg	2,245.57	\$49.59	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS \$ 59/100 M.N. *)	111,357.82
DELEG-025	Columna metálicas a base de ángulo de 4"x4", incluye: suministro de materiales, acarreo, elevación, armado, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	532.59	\$49.59	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS \$ 59/100 M.N. *)	26,411.14
A05	ACABADOS					\$34,577.50
DELEG-026	Pintura vinílica en muros, fondo a dos manos, y pintura final a una mano, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	m2	250.00	\$138.31	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N. *)	34,577.50
A06	PISOS Y AZULEJOS					\$153,570.18
DELEG-027	Vitropiso de 0.50x0.50m, incluye: suministro de materiales, acarreo, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	168.00	\$688.64	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N. *)	115,691.52
DELEG-028	Zoclo de vitropiso de 10 x 50cm; Incluye: suministro de materiales, colocación, pegamento, mano de obra, equipo y herramienta.	m	104.20	\$139.16	(* CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. *)	14,500.47
DELEG-029	Azulejo en muros Línea económica, asentada con pegazulejo y juntas con lechada de cemento blanco, Incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	46.16	\$506.46	(* QUINIENTOS SEIS PESOS \$ 46/100 M.N. *)	23,378.19
A07	HERRERÍA					\$62,729.23

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SOLURG S DE R.L. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Lic. Jose Roberto Godoy Jacinto Representante Legal 	


CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-030	Puerta metálica de 1.00 m. de ancho por 2.1 m. de altura, con marco de Tubular P-150 Cal 18 y perfiles intermedios, contramarco de Tubular M-225 Cal 18, tablero de lámina 140 cal. 20, en la parte inferior y vanos para dos cristales (no incluidos) en la parte superior, Incluye: suministro de materiales, bisagras tubulares, Cerradura de sobreponer, colocación, cortes, soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	3.00	\$7,121.19	(* SIETE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 19/100 M.N. *)	21,363.57
DELEG-031	Ventana un fijo y un corredizo de 0.80 por 0.40 m. de altura armado con perfiles tubulares cal. 18, Marca Prolamsa, Números: 101, 103, 121, 122, 123, 124, y 154, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, tornillos, bisagras, manija porta candado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta	pza	2.00	\$1,841.56	(* UN MIL OCHOCIENTOS \$ CUARENTA Y UN PESOS 56/100 M.N. *)	3,683.12
DELEG-032	Ventana un fijo y un corredizo de 1.00 por 1.10 m. de altura armado con perfiles tubulares cal. 18, Marca Prolamsa, Números: 101, 103, 121, 122, 123, 124, y 154, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, tornillos, bisagras, manija porta candado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta	pza	2.00	\$2,475.34	(* DOS MIL CUATROCIENTOS \$ SETENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N. *)	4,950.68
DELEG-033	Ventana un fijo y un corredizo de 1.50 por 1.10 m. de altura armado con perfiles tubulares cal. 18, Marca Prolamsa, Números: 101, 103, 121, 122, 123, 124, y 154, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, tornillos, bisagras, manija porta candado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta	pza	2.00	\$4,756.95	(* CUATRO MIL SETECIENTOS \$ CINCUENTA Y SFIS PESOS 95/100 M.N. *)	9,513.90
DELEG-034	Ventana metálica a base de solera, ángulo y perfiles tubulares de acero de 1.30x0.50m; incluye: materiales, herrajes, acarreo, cortes, desperdicios, soldadura, esmerilado, emplastecido, aplicación de primer y pintura de esmalte, bisagras, jaladeras, herrajes, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	6.00	\$3,869.66	(* TRES MIL OCHOCIENTOS \$ SESENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. *)	23,217.96

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SOLURG S DE R.L. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Lic. Jose Roberto Godoy Jacinto Representante Legal 	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
A08	CARPINTERIA					\$50,026.45
DELEG-035	Puerta de tambor de 0.90x2.10 m. con triplay de caobilla de 5 mm. y bastidor de madera de pino de primera con peinazos a cada 30 cm. en ambos sentidos, incluye: marco sencillo de madera de pino con chambranas, bisagras latonadas, acabado barniz natural, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	5.00	\$10,005.29 (* DIEZ MIL CINCO PESOS \$ 29/100 M.N. *)		50,026.45
A09	MUEBLES DE BAÑO					\$203,827.67
DELEG-036	Inodoro dos piezas, cerámica porcelanizada, blanco, American Standard, Incluye: suministro y colocación	pza	8.00	\$12,787.63 (* DOCE MIL SETECIENTOS \$ OCHENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. *)		102,301.04
DELEG-037	Lavabo de colgar, blanco, American Standard, Incluye: mezcladora de lavabo económica, suministro y colocación.	pza	10.00	\$2,929.11 (* DOS MIL NOVECIENTOS \$ VEINTINUEVE PESOS 11/100 M.N. *)		29,291.10
DELEG-038	Mingitorio, cerámica porcelanizada, Maybrook, blanco, American Standard, Incluye: Fluxómetro de manija económico para mingitorio, suministro y colocación.	pza	3.00	\$5,145.89 (* CINCO MIL CIENTO CUARENTA \$ Y CINCO PESOS 89/100 M.N. *)		15,437.67
DELEG-039	Juego de mamparas para inodoro, modelo Colgante, acabado, Incluye: instalación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	6.00	\$7,430.44 (* SIETE MIL CUATROCIENTOS \$ TREINTA PESOS 44/100 M.N. *)		44,582.64
DELEG-040	Mamparas para mingitorio, modelo Colgante, Incluye: instalación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00	\$4,950.28 (* CUATRO MIL NOVECIENTOS \$ CINCUENTA PESOS 28/100 M.N. *)		9,900.56
DELEG-041	Tinaco bicapa de 1000 litros, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$2,314.66 (* DOS MIL TRESCIENTOS \$ CATORCE PESOS 66/100 M.N. *)		2,314.66
A10	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					\$71,350.32
DELEG-042	Salida hidráulica para w.c. de fluxómetro, con tubería de CPVC de 25 y 32 mm. de diámetro, incluye: conexiones de 25 mm. de diámetro, 1 codo, 1 tee, tapón capa y 1 conector cuerda exterior, conexiones de 32 mm de diámetro; 3 codos, 1 conector cuerda interior y 1 conector cuerda exterior, i tee reducción de 38x25 mm, materiales, mano de obra, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	sal	8.00	\$842.41 (* OCHOCIENTOS CUARENTA Y \$ DOS PESOS 41/100 M.N. *)		6,739.28

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SOLURG S DE R.L. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Lic. Jose Roberto Godoy Jacinto Representante Legal 	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-043	Salida sanitaria para w.c. a base de tubería de pvc, incluye: un codo de 90°x 4" con sal, una yee sencilla de 4" y 3 m. de tubo de 4" y 1 codo de 90°x2" con 3 m. de tubo de 2" para ventila, incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	sal	8.00	\$795.84	(* SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. *)	6,366.72
DELEG-044	Salida hidráulica para lavabo, con tubería de cobre de 13 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 tee reducción, 1 tapón capa, 1 conector cuerda exterior, materiales, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	sal	10.00	\$842.41	(* OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. *)	8,424.10
DELEG-045	Salida sanitaria para lavabo, con tubería de pvc de 50 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 yee reducción, de 4"x2", materiales, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	sal	10.00	\$1,795.61	(* UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N. *)	17,956.10
DELEG-046	Salida hidrosanitaria para mingitorio de fluxometro, con tubería de CPVC de 19 mm. con un desarrollo de 3 m, y desagüe con tubería de PVC con un desarrollo de 4 m. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	sal	3.00	\$4,415.43	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 43/100 M.N. *)	13,246.29
DELEG-047	Línea hidráulica de llenado a tinaco con tubería de CPVC de 1/2", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$1,641.91	(* UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. *)	1,641.91
DELEG-048	Tubo de cpvc hidráulico de 19 mm, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	m	52.00	\$57.78	(* CINCUENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	3,004.56
DELEG-049	Tubo de cpvc hidráulico de 25 mm, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	m	42.00	\$92.11	(* NOVENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N. *)	3,868.62
DELEG-050	Tubo de PVC sanitario, de 2" de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	m	16.00	\$68.63	(* SESENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. *)	1,098.08
DFIFG-051	Tubo de PVC sanitario, de 4" de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	m	28.00	\$121.97	(* CIENTO VEINTIUN PESOS 97/100 M.N. *)	3,415.16
DELEG-052	Tubo de PVC sanitario, de 6" de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	m	25.00	\$223.58	(* DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 58/100 M.N. *)	5,589.50
A11	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$12,868.03

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SOLURG S DE R.L. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Lic. Jose Roberto Godoy Jacinto  Representante Legal	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DELEG-053	Salida eléctrica para contacto a base de poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 y 14 desnudo, línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, contacto y placa.	sal	8.00	\$451.19	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 19/100 M.N. *)	3,609.52
DELEG-054	Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet, apagador y placa.	sal	10.00	\$451.19	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 19/100 M.N. *)	4,511.90
DELEG-055	Centro de carga 12 polos, 1F-3H, QO112L125F de empotrar, en gabinete Nema 1, de la marca Square'D, incluye: suministro, instalación mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$4,746.61	(* CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. *)	4,746.61
A12	LIMPIEZA					\$10,549.31
DELEG-056	Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m2	185.76	\$56.79	(* CINCUENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. *)	10,549.31

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: JOCOTEPEC-OPM-FOCOCI/B/2020	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 11/10/2020 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 31/12/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN: 82 DIAS FECHA: 05/10/2020	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SOLURG S DE R.L. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Lic. Jose Roberto Godoy Jacinto  Representante Legal	DOCUMENTO E2

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
RESUMEN DE PARTIDAS						
	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.					\$1,638,331.78
	DELEGACION CHANTEPEC					\$1,638,331.78
A	PRELIMINARES					\$12,795.15
A01	CIMENTACIÓN					\$250,198.20
A02	ALBAÑILERIA					\$638,070.78
A03	ESTRUCTURA					\$137,768.96
A04	ACABADOS					\$34,577.50
A05	HERRERÍA					\$62,729.23
A06	CARPINTERIA					\$50,026.45
A07	MUEBLES DE BAÑO					\$203,827.67
A08	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA					\$71,350.32
A09	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$12,868.03
A10	LIMPIEZA					\$10,549.31
A11						
A12						
				IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)		
UN MILLON NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.						
				SUBTOTAL M. N.		\$1,638,331.78
				IVA M. N.		\$262,133.08
				TOTAL M. N.		\$1,900,464.86